



Sufit z płyt kartonowo-gipsowych
Demontaż istniejących opraw świetlnych oraz ich ponowny montaż jako lampy sufitowe rastrowe dostropowe

Malowanie sufitu

Malowanie sufitów

Sufit z płyt kartonowo-gipsowych

Malowanie sufitów

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW. [m ²]
0.01	korytarz	plytki ceramiczne	4,04
0.02	pomieszczenie 1	wykładzina	12,33
0.03	pomieszczenie 2	wykładzina	16,77
0.04	pomieszczenie 3	plytki ceramiczne	12,72
0.05	pomieszczenie 4	wykładzina	6,44
0.06	pomieszczenie 5	wykładzina	18,34
0.07	pomieszczenie 6	plytki ceramiczne	5,34
SUMA			75,98

legenda

- sufit podwieszany istniejący
- projektowany sufit z płyt kartonowo-gipsowych
- malowanie sufitów
- oprawa świetlna
- oprawa świetlna do przesunięcia

uwagi

- drzwi do usunięcia lub ponownego wykorzystania;
- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie;
- elementy konstrukcji: fundamenty, słupy, rygle, stropy, itp. są pokazane w projekcie konstrukcyjnym;
- szczegółowe projekty instalacji sanitarnych, wentylacyjnych i elektrycznych są tematem odpowiednich opracowań branżowych;
- sposób zabezpieczenia elementów stalowych podano w opisie projektu;

PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH - MOPS SZCZYRK

adres inwestycji
Urząd Miasta Szczyrk
ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk

projektant
arch. Jakub Gałęski
upr. nr 09/DSOKK/2014

opracował
inż. Jonna Knapczyk

tytuł
RZUT SUFITU

etap PB branża architektura skala 1:50 data 12/19