Starosta Bielski
ul. Piastowska 40
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 8 136 846

Kopia z mapy zasadniczej
Skala 1:500

Jed.ewid.:SZCZYRK
Obręb:SZCZYRK
Godło:541.441.063, 541.441.111, 6.117.30.06

LEGENDA:

- PROJEKTOWANE OBRZEŻE BETONOWE
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DOJŚĆ DO BOISKA
- PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE BOISKA/BIEŻNI/SKOCZNI W DAL
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ
- PROJEKTOWANE OBRAMOWANIE BIEŻNI I SKOCZNI - OBRZEŻE BETONOWE
- PROJEKTOWANE PIŁKOCHWYTY h=4,0m W MIEJSCU IST. OGRODZENIA NISKIEGO
- ISTNIEJĄCE PIŁKOCHWYTY DO KONSERWACJI I ODNOWIENIA
- ISTNIEJĄCY MUR OPOROWY
- MASZT OŚWIETLENIOWY WRAZ Z OPRAWĄ ŚWIETLNĄ
- PROJEKTOWANY DREN PVC śr. 80/160
- GRANICE DZIAŁEK

dodatkowa oprawa na istniejących masztach oświetleniowych

Przebudowa istniejącego ogrodzenia na piłkochwyty wysokości H=4,0 m

Montaż trybuny

nowe położenie masztów oświetleniowych

Zabudowa schodów terenowych po istniejącej furtki

przebudowa istniejących schodów

zabezpieczenie muru matami ochronnymi

5874/7 projektowane maszty oświetleniowe

W razie kolizji z linią słupową napowietrzną należy w/w linię przebudować kosztem i staraniem Inwestora

Orange Polska S.A.
Dostarczanie i Serwis Usług
Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 1 - Katowice
ul. Francuska 101, 40-506 Katowice

Nr uzgodnienia 5527/2016 dnia 9.11.2016

1. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do 1m od osi istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela Orange Polska.
2. Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor
3. Każde wejście na infrastrukturę własności Orange Polska bez złożonego w/w wniosku, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
4. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Uwagi: Uzgodnienie ważne 1 rok

Czytelny podpis

Biuro projektowe:	„NORDA" Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji Drogowych i Inżynierii Środowiska
Inwestor:	URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk
Rodzaj projektu:	KONCEPCJA PROJEKTOWA
Data:	09.2016
Obiekt:	PRZEBUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. SOSNOWEJ W SZCZYRKU
Tytuł rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr rys.:	2
Skala:	1:500

Funkcja:	Tytuł imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr Uprawnień:	Podpis:
Opracowali:	mgr inż. Katarzyna Widzyk			
	mgr inż. Błażej Marek			
Projektował:	mgr inż. Rafał Kleist	konstr.-bud.	430/01	
		instalacyjna	SLK/2358/PWOS/09	

Sporządził(a) Lucyna Marek
Nr zam.: /GK/ 12496-1/2016
Bielsko-Biała 2016-09-13
Z up. STAROSTY

Niniejszy wydruk pochodzi z przeskalowania mapy ewidencyjnej w skali pierwotnej