

# PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa obiektu  
lub robót budowlanych:

Kanalizacja sanitarna w ulicy Turystycznej  
i Beskidzkiej w Szczyrku  
- **PRZYŁĄCZA**

Nazwa i adres  
zamawiającego:

Urząd Miejski w Szczyrku  
ul. Beskidzka 4  
43-375 Szczyrk

Kod CPV:

4522410-9

Bielsko-Biała, luty 2007 r.

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY TURYSTYCZNEJ**  
**I BESKIDZKIEJ W SZCZYRKU**

**PRZYŁĄCZA**

Lp.	Kod CPV (grupa)	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. [zł]	Cena [zł]
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	452		<i>Kanał grawitacyjny z rur PCV średnicy 160 mm (160 x 4,7), w tym:</i>	<i>m</i>	<i>301,0</i>	.....	.....
		SST 001 SST 001	- roboty pomiarowe - roboty pomocnicze: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ścinanie drzew i krzewów</li> <li>• usunięcie warstwy ziemi urodzajnej</li> <li>• cięcie krawędzi i rozebranie nawierzchni z mas bitumicznych</li> <li>• wywiezienie gruzu wraz z opłatą za składowanie</li> </ul>				
		SST 002	- roboty ziemne <ul style="list-style-type: none"> <li>• wykopy z odspojeniem skał, z odwozem nadmiaru ziemi na wysypisko</li> <li>• umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką umocnień</li> <li>• zasypanie wykopów</li> <li>• przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (rozścielenie ziemi urodzajnej, obsianie trawą)</li> <li>• ewentualne pompowanie wody</li> </ul>				
		SST 004	- usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem, zabezpieczenie gazociągów i wodociągów na czas prowadzenia robót, rury ochronne stalowe lub z PE wg projektu dla gazociągu, kabli i innych przeszkód				
		SST 002	- podłoże zgodnie z dokumentacją projektową				
		SST 003 SST 003	- ułożenie rur kanalizacyjnych - obsypka zgodnie z dokumentacją projektową				
		SST 003	- próby szczelności kanałów, kamerowanie				
		SST 001 SST 005 SST 001	- rozebranie i odtworzenie ogrodzeń, chodników i wjazdów do posesji - inwentaryzacja powykonawcza				

2.	452		<i>Studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego z polietylenu, średnica 1000 mm, systemowe, właz ciężki, z pierścieniem odciążającym lub betonowe z uszczelkami gumowymi, zgodnie z prolongatą uzgodnień AQUA S.A. z dnia 9.02.2007 r., w tym:</i>	<i>kpl</i>	2	.....	.....	
		SST 001 SST 001 SST 002 SST 003 SST 003 SST 001	- roboty pomiarowe - roboty pomocnicze - roboty ziemne - roboty montażowe - próby szczelności - inwentaryzacja powykonawcza					
3.	452		<i>Studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego z polietylenu, średnica 425mm, systemowe, właz lekki, bez pierścienia odciążającego, zgodnie z prolongatą uzgodnień AQUA S.A. z dnia 9.02.2007 r., w tym:</i>	<i>kpl</i>	18	.....	.....	
		SST 001 SST 001 SST 002 SST 003 SST 003 SST 001	- roboty pomiarowe - roboty pomocnicze - roboty ziemne - roboty montażowe - próby szczelności - inwentaryzacja powykonawcza					
<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ OFERTOWA NETTO:</b>							.....	