

ZAMAWIAJĄCY: Urząd Miasta w Szczyrku

ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk.

PRZEDMIAR ROBÓT

Temat : Budowa centrum rekreacji w Mieście Szczyrk (crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa biegowego).

Obiekt: - Budynek gospodarczy przy trasach biegowych w Centrum Rekreacji Szczyrk.

Część: - architektoniczno-konstrukcyjna.

Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień:

DZIAŁ:

45000000-7 – Roboty budowlane.

Grupa:

45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

Klasa:

45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45220000-5 – Roboty inżynierskie i budowlane

45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych, elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei.

45260000-7 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45410000-4 – Tynkowanie

45430000-0 – Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 – Roboty malarskie i szklarskie

Kategoria:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111200 -0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45261100-5 – Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210 -9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań,

45262310-7 - Zbrojenie

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45262522-6 - Roboty murarskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

45431000-7 - Kładzenie płytek

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45442100-8 - Roboty malarskie

45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni

Sporządził: C. Dołęgiewicz

Gliwice wrzesień 2009 r.

Książka Przedmiarów

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m	Poszcz	Razem
ROBOTY ROZBIÓRKOWE - 4511100-9 - Roboty w zakresie burzenia					
1	KNR 4-01W 0212-06-060	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - mur oporowy 37,0*2,0*0,50	m3 m3	37,00 -----	
		Przeniesienie +	m3	37,00	
				RAZEM	37,00
2	KNR 4-01 0108-11-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 37,0*2,0*0,50	m3 m3	37,00 -----	
		Przeniesienie +	m3	37,00	
				RAZEM	37,00
3	KNR 4-01 0108-12-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - ZA DALSZY 9,0 km 37,0*2,0*0,50	m3 m3	37,00 -----	
		Przeniesienie +	m3	37,00	
				RAZEM	37,00
4	(AW) AW 0	Opłata za składowanie gruzu 37,0*2,0*0,50	m3 m3	37,00 -----	
		Przeniesienie +	m3	37,00	
				RAZEM	37,00
KARCZOWANIE DRZEW					
KARCZOWANIE DRZEW I PNI - 4511100-9 - Roboty w zakresie burzenia					
5	KNR 2-01 0103-03-020	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35 cm. 100	szt szt	100,00 -----	
		Przeniesienie +	szt	100,00	
				RAZEM	100,00
6	KNR 2-01 0105-03-020	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35 cm. 100	szt szt	100,00 -----	
		Przeniesienie +	szt	100,00	
				RAZEM	100,00
7	KNR 2-01 0110-01-060	Wywożenie dłużyc.Transport na odległość do 2 km. 0,24*100,0	m3 m3	24,00 -----	
		Przeniesienie +	m3	24,00	
				RAZEM	24,00
8	KNR 2-01 0110-04-060	Dodatek do kolumny 01,za każde 0,5 km odległości transportu. - ZA DALSZY 3,0 KM 0,24*100,0	m3 m3	24,00 -----	
		Przeniesienie +	m3	24,00	
				RAZEM	24,00
9	KNR 2-01 0110-03-164	Wywożenie gałęzi.Transport na odległość do 2 km. 0,42*100,0	m-p m-p	42,00 -----	
		Przeniesienie +	m-p	42,00	
				RAZEM	42,00
10	KNR 2-01 0110-05-164	Dodatek do kolumn 02,03,za każde 0,5 km odległości transportu. - za dalsze 3,0 km 0,42*100,0	m-p m-p	42,00 -----	

		Przeniesienie +	m-p	42,00	
				RAZEM	42,00
11	KNR 2-01 0110-02-164	Wywożenie karpiny. Transport na odległość do 2 km. 0,17*100,0	m-p m-p	17,00 -----	
		Przeniesienie +	m-p	17,00	
				RAZEM	17,00
12	KNR 2-01 0110-05-164	Dodatek do kolumn 02,03, za każde 0,5 km odległości transportu. - ZA DALSZY 3,0 km 0,17*100,0	m-p m-p	17,00 -----	
		Przeniesienie +	m-p	17,00	
				RAZEM	17,00
ŚCIANA Z PALI ŻELBETOWYCH WIERCONYCH					
ŚCIANA Z PALI ŻELBETOWYCH - beton C25/30 W8, F150 - 45262310-7 - Zbrojenie, 45262311-4 - Betonowanie konstrukcji					
13	KNR 2-02 0290-0101-034	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi fi od 8-14 mm. zbrojenie pali 0,0107*3,33*60,0 0,0107*4 zbrojenie belki 0,0062*60,0	t t t t t	 2,1379 0,0428 0,372 -----	
		Przeniesienie +	t	2,5527	
				RAZEM	2,5527
14	KNR 2-02 0290-0202-034	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, zbrojonymi fi 16 mm i większe. zbrojenie pali 0,0558*3,33*60,0 0,0558*4 zbrojenie belki 0,0198*60,0	t t t t t	 11,1488 0,2232 1,188 -----	
		Przeniesienie +	t	12,56	
				RAZEM	12,56
15	KNR 2-10 0406-06-040	Wykonanie pali Wolfsholtza o średnicy 300 mm jedną kolumną rur w gruncie V kategorii - (ściana oporowa h=6,20 2/5 pala w ziemi 3/5 nad ziemią) PALE ŻELBETOWE W GRUNCIE - (zbrojenie rozliczone w oddzielnej pozycji należy z nakładów usunąć R-zbrojarz i M - stal zbrojeniowa) dł. ściany oporowej 60,0 m szt. średnio 3,33 pala/1 mb szt. 4 pali dla mocowania lamp 204,0*1,90	m m m m m	 387,60 -----	
		Przeniesienie +	m	387,60	
				RAZEM	387,60
16	KNR 2-02 0209-01-060	Słupy żelbetowe okrągłe i owalne (pod stropy monolityczne). Słupy o wysokości do 4 m i obwodzie do 1,0 m. dł. ściany oporowej 560 m szt. średnio 3,33 pala/1 mb 0,15*0,15*3,14*(2,80-0,40)*204,0	m3 m3 m3 m3	 34,5902 -----	
		Przeniesienie +	m3	34,5902	
				RAZEM	34,5902
17	KNR 2-02 0210-03-060	Belki i podciągi żelbetowe, o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 m/m2. 60,0*0,30*0,40	m3 m3	7,20 -----	
		Przeniesienie +	m3	7,20	

				RAZEM	7,20
18	(AW) AW 0	Zakup cięgna z pręta fi 48 - kotwione w belce 10*(60,0/2)	m	300,00	
			m	-----	
		Przeniesienie +	m	300,00	
				RAZEM	300,00
19	(AW) AW 0	Montaż odciągów - kalkulacja Wykonawcy 60,0/2	szt	30,00	
			szt	-----	
		Przeniesienie +	szt	30,00	
				RAZEM	30,00
MUR OPOROWY - DROGI					
ROBOTY ZIEMNE - MUR OPOROWY - 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne					
20	KNR 2-01 0122-03-060	Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren podgórski i górski. (50,75+0,60*2)*(2,70+0,60*2)*1,40 3,0*5,0*1,40	m3	283,647	
			m3	21,00	
			m3	-----	
		Przeniesienie +	m3	304,647	
				RAZEM	304,647
21	KNR 2-01 0218-03-060	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii IV (B.I.nr 8/96) (50,75+0,60*2)*(2,70+0,60*2)*1,40 3,0*5,0*1,40	m3	283,647	
			m3	21,00	
			m3	-----	
		Suma	m3	304,647	
		Przeniesienie pomnożone	m3		
		0,70	m3	213,2529	
				RAZEM	213,2529
22	KNR 2-01 0310-04-060	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, ze złożeniem urobku na odkład. Grunt kategorii V-VI.- 30% RĘCZNE (50,75+0,60*2)*(2,70+0,60*2)*1,40 3,0*5,0*1,40	m3	283,647	
			m3	21,00	
			m3	-----	
		Suma	m3	304,647	
		Przeniesienie pomnożone	m3		
		0,70	m3	213,2529	
				RAZEM	213,2529
23	KNR 2-01 0314-02-060	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie. Grunt kategorii III-IV.			
				RAZEM	91,3941
24	KNR 2-01 0314-03-060	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie. Grunt kategorii V-VI. (50,75+0,60*2)*(2,70+0,60*2)*1,40 3,0*5,0*1,40	m3	283,647	
			m3	21,00	
			m3	-----	
		Suma	m3	304,647	
		Przeniesienie pomnożone	m3		
		0,30	m3	91,3941	
				RAZEM	91,3941
ROBOTY KONSTRUKCYJNE - MUR OPOROWY - 45262310-7 - Zbrojenie, 45262311-4 - Betonowanie konstrukcji					
25	KNR 2-02 0290-0202-034	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, zebrowanymi fi 16 mm i większe. wg rys. K09 11,0327 7,5834	t		
			t	11,0327	
			t	7,5834	
			t	-----	
		Przeniesienie +	t	18,6161	
				RAZEM	18,6161

26	KNR 2-02 1101-01-060	Podkład z chudego betonu C8/10 50,95*2,70*0,10 Przeniesienie +	m3 m3 m3	13,7565 ----- 13,7565	
				RAZEM	13,7565
27	KNR 2-02 0238-01-060	Podstawy ściany oporowej żelbetowej prostokątne o stopie płaskiej. 50,75*2,50*0,35 Przeniesienie +	m3 m3 m3	44,4063 ----- 44,4063	
				RAZEM	44,4063
28	KNR 2-02 0240-04-060	Ściany oporowe żelbetowe o wysokości do 4,5 m i przekroju prostokątnym, średniej grubości ponad 30 cm. (2,79+3,99)*0,5*45,75*0,35 5,0*(2,64-0,35)*0,35 Przeniesienie +	m3 m3 m3 m3	54,2824 4,0075 ----- 58,2899	
				RAZEM	58,2899
29	(AW) AW 0	Zakup i montaż barierki systemowej modułowej , elementy ze stali nierdzewnej do stosowania na zewnątrz np. Anko 58,40 Przeniesienie +	m m m	58,40 ----- 58,40	
				RAZEM	58,40
OGRODZENIE					
OGRODZENIE - ROBOTY ROZBIÓRKOWE - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia					
30	KNR 2-25 0307-03-050	Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych 218,0 Przeniesienie +	m2 m2 m2	218,00 ----- 218,00	
				RAZEM	218,00
31	KNR 4-01W 0212-04-060	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - cokół ogrpdzenia 218,0*0,70*0,20 Przeniesienie +	m3 m3 m3	30,52 ----- 30,52	
				RAZEM	30,52
32	KNR 4-01 0108-11-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km obmiar szacunkowy 218,0*0,70*0,20 218,0*1,80*0,05 Przeniesienie +	m3 m3 m3 m3 m3	30,52 19,62 ----- 50,14	
				RAZEM	50,14
33	KNR 4-01 0108-12-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - ZA DALsze 9,0 km obmiar szacunkowy 218,0*0,70*0,20 218,0*1,80*0,05 Przeniesienie +	m3 m3 m3 m3 m3	30,52 19,62 ----- 50,14	
				RAZEM	50,14
34	(AW) AW 0	Opłata za składowanie gruzu obmiar szacunkowy 218,0*0,70*0,20 218,0*1,80*0,05 Przeniesienie +	m3 m3 m3 m3 m3	30,52 19,62 ----- 50,14	
				RAZEM	50,14

OGRODZENIE NOWOPROJEKTOWANE**OGRODZENIE - ROBOTY ZIEMNE I BETONOWE - 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne**

35	KNR 2-02 1101-0702-060	Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów, z piasku. 218,0*0,30*0,20 Przeniesienie +	m3 m3 m3	13,08 ----- 13,08	
				RAZEM	13,08
36	KNR 2-02 0201-01-060	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne o szerokości do 0,6 m. - FUNDAMENT OGRODZENIA Z BETONU WODOSZCZELNEGO 218,0*1,0*0,20 Przeniesienie +	m3 m3 m3	43,60 ----- 43,60	
				RAZEM	43,60

OGRODZENIE - ROBOTY MONTAŻOWE - 45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

37	(AW) AW 0	Zakup ogrodzenia wraz ze słupkami - wypełnienie kratowe o oczkach 50x200mm pręty fi5mm zgrzewane ocynk ogniowy (kolor antracytowy) wysokość ogrodzenia 173 cm 218,0 Przeniesienie +	m m m	218,00 ----- 218,00	
				RAZEM	218,00
38	(AW) AW 0	Zakup bramy - wypełnienie kratowe o oczkach 50x200mm pręty fi5mm zgrzewane ocynk ogniowy (kolor antracytowy) 1,0 Przeniesienie +	kpl kpl kpl	1,00 ----- 1,00	
				RAZEM	1,00
39	KNR 2-02 1802-02-040	Ogrodzenia z siatki wysokości 1,5 m w ramach, na słupkach stalowych o rozstawie 3 m z rur o średnicy 70 mm, obsadzonych wgniazdach cokołów - ANALOGIA MONTAŻ OGRODZENIA - (ogrodzenie wg cen zakupu bez robót malarskich) 218,0 Przeniesienie +	m m m	218,00 ----- 218,00	
				RAZEM	218,00
40	KNR 2-02W 1808-01-090	Wrota o szerokości 3 m z furtką szerokości 1 m z blachy w ramach z kątownika, bez pasa dolnego z blachy, Słupy nad cokołem o wysokości do 2,40 m - ANALOGIA MONTAŻ BRAMY - BRAMA WG CEN ZAKUPU 1,0 Przeniesienie +	kpl kpl kpl	1,00 ----- 1,00	
				RAZEM	1,00

ROBOTY ZIEMNE (humusowanie) - 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

41	KNR 2-23 0303-05-050	Wykładziny z płyt gumowych - ANALOGIA ZAKUP I MONTAŻ GEOKRAT 3965,0 Przeniesienie +	m2 m2 m2	3 965,00 ----- 3 965,00	
				RAZEM	3 965,00
42	KNR 2-01 0211-0801-060	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębior. 0,6 m3, spycharkami 100KM z transp. samochodami samowył. do 5t do 1km lecz w ziemi w hałdach. Grunt kat. IV (B.I. nr 8/96) - DOWÓZ HUMUSU ZE SKŁADOWISKA 18980,0*0,10 Przeniesienie +	m3 m3 m3	1 898,00 ----- 1 898,00	
				RAZEM	1 898,00

43	KNR 2-01 0214-04-060	Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96) - ZA DALSZY 9,0 KM 18980,0*0,10	m3 m3 m3	1 898,00 ----- 1 898,00	
		Przeniesienie +			RAZEM 1 898,00
44	KNR 2-21 0218-01-060	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płaskim 18980,0*0,10*0,5	m3 m3 m3	949,00 ----- 949,00	
		Przeniesienie +			RAZEM 949,00
45	KNR 2-21 0218-02-060	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim 18980,0*0,10*0,5	m3 m3 m3	949,00 ----- 949,00	
		Przeniesienie +			RAZEM 949,00
46	KNR 2-21 0401-04-050	Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem. Grunt kat.I-II 18980,0	m2 m2 m2	18 980,00 ----- 18 980,00	
		Przeniesienie +			RAZEM 18 980,00
PLYTY FUNDAMENTOWE					
ROBOTY ZIEMNE - 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne					
47	KNR 2-01 0122-03-060	Pomiary przy wykopach fundamentowych,teren podgórski i górski. 3,40*3,40*1,20*2	m3 m3 m3	27,744 ----- 27,744	
		Przeniesienie +			RAZEM 27,744
48	KNR 2-01 0202-06-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyład.do 5 t na odl.do 1km.Kategoria gruntu IV (B.I.nr 8/96) 3,40*3,40*0,70*2 3,20*3,20*0,10*2 3,0*3,0*0,40*2	m3 m3 m3 m3 m3	16,184 2,048 7,20 ----- 25,432	
		Przeniesienie +			RAZEM 25,432
49	KNR 2-01 0214-04-060	Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96) - ZA DALSZY 9,0 KM 3,40*3,40*0,70*2 3,20*3,20*0,10*2 3,0*3,0*0,40*2	m3 m3 m3 m3 m3	16,184 2,048 7,20 ----- 25,432	
		Przeniesienie +			RAZEM 25,432
50	(AW) AW 0	Opłata za składowanie ziemi 3,40*3,40*0,70*2 3,20*3,20*0,10*2 3,0*3,0*0,40*2	m3 m3 m3 m3 m3	16,184 2,048 7,20 ----- 25,432	
		Przeniesienie +			RAZEM 25,432
51	KNR 2-01 0218-03-060	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii IV (B.I.nr 8/96) 27,774	m3	27,774	

		Przeniesienie + 25,432	m3 m3 m3	----- 27,774 25,432	
		Przeniesienie -	m3 m3	----- -25,4319	
		Przeniesienie +	m3	----- 2,342	
				RAZEM	2,342
52	KNR 2-01 0501-02-060	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m.Grunt kategorii IV. 27,774	m3 m3 m3 m3 m3 m3	27,774 ----- 27,774 25,432 ----- -25,4319 ----- 2,342	
		Przeniesienie + 25,432	m3 m3	----- 27,774 25,432	
		Przeniesienie -	m3 m3	----- -25,4319	
		Przeniesienie +	m3	----- 2,342	
				RAZEM	2,342
ROBOTY MONTAŻOWE - PŁYTY FUDAMENTOWE - 45262310-7 - Zbrojenie, 45262311-4 - Betonowanie konstrukcji					
53	KNR 2-02 1101-0702-060	Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów,z piasku. 3,40*3,40*0,70*2	m3 m3 m3	16,184 ----- 16,184	
		Przeniesienie +	m3	----- 16,184	
				RAZEM	16,184
54	KNR 2-02 1101-01-060	Podkład z chudego betonu C8/10 3,20*3,20*0,10*2	m3 m3 m3	2,048 ----- 2,048	
		Przeniesienie +	m3	----- 2,048	
				RAZEM	2,048
55	KNR 2-02 0290-0201-034	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi fi od 8-14 mm. 0,2887	t t t	0,2887 ----- 0,2887	
		Przeniesienie +	t	----- 0,2887	
				RAZEM	0,2887
56	KNR 2-02 0205-01-060	Płyty fundamentowe żelbetowe. - BETON C20/25, W8, F150 3,0*3,0*0,40*2	m3 m3 m3	7,20 ----- 7,20	
		Przeniesienie +	m3	----- 7,20	
				RAZEM	7,20

Tabela elementów

Lp.	Nazwa	Kod i Nazwa Wspólnego Słownika Zamówień
1.	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
2.	KARCZOWANIE DRZEW	
1.	KARCZOWANIE DRZEW I PNI	45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
3.	ŚCIANA Z PALI ŻELBETOWYCH WIERCONYCH	
1.	ŚCIANA Z PALI ŻELBETOWYCH - beton C25/30 W8, F150	45262310-7 - Zbrojenie, 45262311-4 - Betonowanie konstrukcji
4.	MUR OPOROWY - DROGI	
1.	ROBOTY ZIEMNE - MUR OPOROWY	45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
2.	ROBOTY KONSTRUKCYJNE - MUR OPOROWY	45262310-7 - Zbrojenie, 45262311-4 - Betonowanie konstrukcji
5.	OGRODZENIE	
1.	OGRODZENIE - ROBOTY ROZBIÓRKOWE	45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
2.	OGRODZENIE NOWOPROJEKTOWANE	
1.	OGRODZENIE - ROBOTY ZIEMNE I BETONOWE	45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
2.	OGRODZENIE - ROBOTY MONTAŻOWE	45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń
6.	ROBOTY ZIEMNE (humusowanie)	45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
7.	PŁYTY FUNDAMENTOWE	
1.	ROBOTY ZIEMNE	45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
2.	ROBOTY MONTAŻOWE - PŁYTY FUNDAMENTOWE	45262310-7 - Zbrojenie, 45262311-4 - Betonowanie konstrukcji