

## Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Odbudowa korpusu drogi, nawierzchni, pobocza i odwodnienia ul. Zwalisko w Szczyrku w km 0+048 – 0+432**

Nazwy i kody CPV: **45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne**  
**45233251-3 Wymiana nawierzchni**  
**45231111-6 Podnoszenie i poziomowanie rurociągów**  
**45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania**  
**45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne**

Nazwa i adres zamawiającego: **GMINA SZCZYRK**  
**ul. BESKIDZKA 4**  
**43-370 SZCZYRK**

Data opracowania przedmiaru robót: **2018-08-20**

Data opracowania:  
2018-08-20

Autor opracowania:  
mgr inż. Tomasz Gacek,



---

## Tabela Przedmiaru Robót

Nr	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
		<b>Odbudowa korpusu drogi, nawierzchni, pobocza i odwodnienia ul. Zwalisko w Szczyrku w km 0+048 – 0+432</b>		
1	D.01.00.00/D.01.02.04	<b>Roboty początkowe</b>		
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie górzystym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0.40
2	D.01.00.00	<b>Roboty przygotowawcze</b>		
2.1	D.01.02.04	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 20-cm wraz z odwozem i utylizacją nadmiarów	m2	312.00
2.10	D.01.02.04	Rozebranie ścieku betonowego - wraz z załadunkiem, składowaniem i dowozem. Odwóz, składowanie i utylizacja materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.	m	67.00
2.6	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki na średnią głębokość 6-cm. Odwóz, składowanie i utylizacja materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.	m2	1 142.00
3	D.02.00.00	<b>Roboty ziemne</b>		
3.1	D.02.01.01	Wykopy wykonywane koparkami, z transportem urobku samochodami samowładowczymi. Odwóz, składowanie i utylizacja nadmiaru materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.	m3	571.15
4	D.04.00.00	<b>Podbudowy - wbudowanie wraz z zagęszczeniem</b>		
4.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,	m2	1 142.30
4.2	D.04.03.01	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie	m2	3 426.90
4.3	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	3 426.90
4.4	D.04.04.01	20 cm podłoże ulepszone z kruszywa naturalnego frakcji 0/63,5 mm	m2	1 142.30
4.5	D.04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa po zagęszczeniu 20-cm	m2	1 142.30
5.5	D.04.07.01	Podbudowy z betonu asfaltowego AC22P gr 7 cm	m2	1 142.30
3		<b>Regulacja urządzeń podziemnych</b>		
3.2	D.01.03.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe i ściekowe - zgodnie z warunkami gestorów sieci	szt	9.00
5	D.05.00.00.	<b>Nawierzchnie</b>		
5.2	D.05.03.05a	4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S	m2	1 142.30
5.1	D.05.03.05.b	5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W	m2	1 142.30
7		<b>Odwodnienie</b>		
7.21	D.08.05.01	Ściek prefabrykowany na ławie z betonu C16/20	m	67.00