

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **REMONT KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI ORAZ ELEMENTÓW ODWODNIENIA W RAMACH ZADANIA PN. „ODBUDOWA KORPUSU DROGI, NAWIERZCHNI, POBOCZA I ODWODNIENIA UL. ZWALISKO W SZCZYRKU”**

Nazwy i kody CPV: **45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233251-3 Wymiana nawierzchni
45231111-6 Podnoszenie i poziomowanie rurociągów
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne**

Nazwa i adres zamawiającego: **GMINA SZCZYRK
ul. BESKIDZKA 4
43-370 SZCZYRK**

Data opracowania przedmiaru robót: **2022-02-28**

**Data opracowania:
2022-02-28**

**Autor opracowania:
mgr inż. Tomasz Gacek,**

.....

Tabela Przedmiaru Robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Ilość
		REMONT KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI ORAZ ELEMENTÓW ODWODNIENIA W RAMACH ZADANIA PN. „ODBUDOWA KORPUSU DROGI, NAWIERZCHNI, POBOCZA I ODWODNIENIA UL. ZWALISKO W SZCZYRKU”		
1	D.01.00.00/D.01.02.04	Roboty początkowe		
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie górzystym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0.43
2	D.01.00.00	Roboty przygotowawcze		
2.1	D.01.02.04	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 20·cm wraz z odwozem i utylizacją nadmiarów	m2	312.00
2.2	D.01.02.04	Rozebranie ścieku betonowego - wraz z załadunkiem, składowaniem i dowozem. Odwóz, składowanie i utylizacja materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.	m	67.00
2.3	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki na średnią głębokość 6·cm. Odwóz, składowanie i utylizacja materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.	m2	1 142.00
3	D.02.00.00	Roboty ziemne		
3.1	D.02.01.01	Wykopy wykonywane koparkami, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi. Odwóz, składowanie i utylizacja nadmiaru materiału na koszt i wg uznania Wykonawcy.	m3	579.00
4	D.04.00.00	Podbudowy - wbudowanie wraz z zagęszczeniem		
4.1	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,	m2	1 158.00
4.2	D.04.03.01	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie	m2	3 474.00
4.3	D.04.03.01	Skroplenie nawierzchni asfaltem	m2	3 474.00
4.4	D.04.04.01	20 cm podłoże ulepszone z kruszywa naturalnego frakcji 0/63,5 mm	m2	1 158.00
4.5	D.04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa po zagęszczeniu 20·cm	m2	1 158.00
4.6	D.04.07.01	Podbudowy z betonu asfaltowego AC22P gr 7 cm	m2	1 158.00
5		Regulacja urządzeń podziemnych		
5.1	D.01.03.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włązy kanałowe i ściekowe - zgodnie z warunkami gestorów sieci	szt	9.00
6	D.05.00.00.	Nawierzchnie		
6.1	D.05.03.05a	4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S	m2	1 158.00
6.2	D.05.03.05.b	5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W	m2	1 158.00
7		Odwodnienie		
7.1	D.08.05.01	Ściek prefabrykowany na ławie z betonu C16/20	m	67.00
7.2	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wraz z wykonaniem ław, betonowe wtopione 15x22(25)-cm, ława betonowa C16/20	m	636.00

Spis treści

A. Strona tytułowa	1
B. Tabela Przedmiaru Robót	2
1. Roboty początkowe	2
2. Roboty przygotowawcze	2
3. Roboty ziemne	2
4. Podbudowy - wbudowanie wraz z zagęszczeniem	2
5. Regulacja urządzeń podziemnych	2
6. Nawierzchnie	2
7. Odwodnienie	2
C. Spis treści	3