

szczyrk amfiteatr remont budynku gospodarczego

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
roboty rozbiórkowe			
1	rozbiórka dobudówek od strony ściany szczytowej o wymiarach 3x5x3 i od strony ściany frontowej o wymiarach 5x3x3, wraz z posortowaniem materiału rozbiórkowego, załadunkiem na samochody samowyladowcze odwozem na odległość do 10 km, koszt utylizacji na składowisku	kpl	2,000
2	rozbiórka pokrycia dachu z papy wraz z deskowaniem pełnym i elementami wyposażenia dachu na części "wyższej", posortowanie materiału rozbiórkowego, załadunek na samochody samowyladowcze, odwóz na odległość do 10 km, koszt utylizacji na składowisku	m2	138,000
3	rozbiórka podsufitki, załadunek na samochody samowyladowcze, odwóz na odległość do 10 km, koszty utylizacji na składowisku	m2	92,000
4	rozbiórka pokrycia dachu na części "niższej" wraz z konstrukcją drewnianą, posortowanie materiału rozbiórkowego, załadunek na samochody samowyladowcze, odwóz na odległość do 10 km, koszty utylizacji na składowisku	m2	190,000
5	rozbiórka stropu żelbetowego wraz z częścią ściany od poziomu 2,50m w górę, załadunek na samochody samowyladowcze, odwóz na odległość do 10 km, koszty utylizacji na składowisku	m2	164,000
6	wykucie stolarki otworowej w ścianach zewnętrznych, załadunek na samochody samowyladowcze, posortowanie materiału rozbiórkowego, odwóz na odległość do 10 km, koszty utylizacji na składowisku	m2	60,000
7	rozbiórka wewnętrznych ścian działowych o grubości 27,17,13 cm, załadunek na samochody samowyladowcze, odwóz na odległość do 10 km, koszty utylizacji na składowisku	m2	87,000
8	odbicie tynków wewnętrznych i zewnętrznych, załadunek na samochody samowyladowcze, odwóz na odległość do 10 km, koszty utylizacji na składowisku	m2	527,000
9	rozkucie otworów okiennych dla potrzeb montażu nowej stolarki w elewacji frontowej, załadunek na samochody samowyladowcze, odwóz na odległość do 10 km, koszty utylizacji na składowisku	m3	1,200
10	rozbiórka posadzki betonowej gr 7cm, wybranie warstwy 30 cm pod rozebraną posadzką dla ułożenia warstw nowej posadzki, załadunek na samochód samowyladowczy, odwóz na odległość do 10 km, koszty utylizacji na składowisku	m2	247,000
roboty budowlane			
11	zamurowanie zbędnych otworów po zdemontowanej stolarce okiennej, cegła na zaprawie cementowo-wapiennej, oraz przymurowanie ścianek na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	8,500
12	zasypianie kanału mieszaną żwirowo-piaskową z domieszką cementu w proporcji 1:4 (1 część cementu na 4 części mieszanki żwirowo-piaskowej) wraz z mechanicznym zagęszczeniem warstwami gr 30 cm	m3	7,800
13	oczyszczenie ręczne szczotkami stalowymi pozostałości tynków oraz ewentualnych zagrzybień z powierzchni ścian wraz z impregnacją szczotką lub natryskiem preparatem typu BORAMON lub równoważnym	m2	527,000
14	oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych więźby dachu nad częścią "wyższą" wraz z posmarowaniem preparatem typu FOBOS lub równoważnym	kpl	1,000
15	wymiana uszkodzonych elementów więźby dachu nad częścią "wyższą", decyzja o wymianie podjęta zostanie przez Inspektora nadzoru po odkryciu konstrukcji dachu	kpl	1,000
16	wykonanie wieńca żelbetowego o przekroju 20x25 cm betonem B20, zbrojonego 4 d 12mm, strzemiona d=6mm co 25 cm, beton podany pompą, wykonanie deskowania	m3	4,250
17	przygotowanie stali zbrojeniowej d=12mm oraz d=6mm, montaż w gotowym szalunku, montaż kotew dla murlat w rozstawie 1,5 m	t	0,400
18	wykonanie warstw technologicznych pod nową posadzkę polegające na zagęszczeniu gruntu rodzimego mechanicznie, wykonanie podsypki piaskowej grubości 10 cm zagęszczonej mechanicznie, wykonanie podkładu z chudego betonu B10 grubości 10 cm, ułożenie izolacji z folii czarnej oraz styropianu grubości 10 cm, wykonanie wylewki betonowej B20 zbrojonej przeciwskurczowo	m2	247,000
19	wykonanie i montaż więźby dachu nad częścią "niższą" wraz z montażem warstw technologicznych (łaty, kontrłaty, wiatroizolacja, blacha trapezowa T35 powlekana RAL 7042, obróbki blacharskie powlekane RAL 7042) oraz montaż elementów wyposażenia dachu (rynny, rury spustowe, śniegolapy)	m2	158,000
20	wykonanie i montaż więźby dachu nad częścią oznaczoną na projekcie jako magazyn nr 1 wraz z montażem warstw technologicznych (łaty, kontrłaty, wiatroizolacja, blacha trapezowa T35 powlekana w kolorze RAL 7042, obróbki blacharskie powlekane RAL 7042 oraz montaż elementów wyposażenia dachu (rynny, rury spustowe, nasady wentylacyjne)	m2	92,000

szczyrk amfiteatr remont budynku gospodarczego

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
21	wykonanie warstw pokrycia dachu nad częścią "wyższą", montaż lat, kontrlat, wiatroizolacji, blachy trapezowej T35 powlekanej RAL 7042, obróbkę blacharskich powlekanych RAL 7042, elementów wyposażenia dachu (rynny, rury spustowe, nasady wentylacyjne)	m2	138,000
22	montaż sufitów podwieszanych nad całą powierzchnią budynku gospodarczego, montaż stalowej konstrukcji sufitu podwieszonego, ułożenie 2 warstw wełny mineralnej grubości 5 cm, montaż folii paroizolacyjnej, montaż płyt g-k ogniochronnych 2 warstwy	m2	247,000
23	montaż scianki działowej na konstrukcji stalowej "100" z płyt g-k ogniochronnej	m2	15,500
24	montaż stolarki okiennej PCV 01, profil 5-cio komorowy, szkło k=1,0, wymiar okna 1,45x1,45 wraz z parapetem wewnętrznym i zewnętrznym	szt	1,000
25	montaż drzwi D2 stalowych o wymiarach w świetle ościeżnicy 0,9x2,0 - drzwi kompletne z okuciami, klamki, szyldy, kolor zgodnie z projektem RAL 7042	szt	1,000
26	montaż drzwi stalowych D4 malowanych na kolor określony w projekcie RAL 7042, drzwi kompletne zasuwy, zamki, rygle, wymiar w świetle 2,97x3,60	szt	2,000
27	montaż drzwi stalowych D3 o wymiarach 2,0x2,50 pomalowanych zgodnie z projektem RAL 7042, drzwi kompletne zamki, rygle, szyldy, klamki zasuwy z naswietlaniem	szt	4,000
28	montaż drzwi stalowych D1 z naswietlaniem, kolor wg projektu RAL 7042, drzwi kompletne, zamki, klamki, szyldy, zasuwy	szt	1,000
29	wykonanie tynków ścian wewnętrznych agregatem wraz z tynkiem na ościeżach	m2	340,000
30	gruntowanie ścian, sufitów i posadzek preparatem typu UNI-GRUNT lub równoważnym jako przygotowanie do malowania i układania glazury, gruntowanie dwukrotne	m2	865,000
31	ułożenie płytek gresowych antypoślizgowych na posadzkach we wszystkich pomieszczeniach wraz z montażem cokolika wysokości 10 cm na kleju elastycznym, zaspoinowanie, kolor wg projektu	m2	247,000
32	malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną w kolorze ustalonym z inwestorem, dwukrotnie	m2	618,000
33	ocieplenie elewacji styropianem EPS 70 grubości 12 cm wraz z wykonaniem wyprawy klejowej, wklejeniem siatki z włókna szklanego i wykonaniem cienkowarstwowej wyprawy akrylowej w kolorze jasnoszarym S2500N wg wzornika NCS	m2	167,000
34	ocieplenie elewacji styropianem EPS 70 grubości 2x6 cm, montaż rusztu drewnianego w pionie i poziomie (listwy o przekroju 6x8 cm), wykonanie izolacji z folii wiatroizolacyjnej, montaż rusztu pod okładzinę drewnianą o przekroju listwy 2x8 cm co 50 cm, wykonanie okładziny z listew drewnianych grubości 2,5 cm i szerokości 14,5 cm malowanych farbami typu Tikurilla Valtti Color nr 5064 Heina 2 (dwie warstwy)	m2	85,000
35	ocieplenie ściany styropianem EPS 70 grubości 10 cm na cokole z wykonaniem wyprawy klejowej z wklejeniem siatki z włókna szklanego i wykonaniem wyprawy typu marmurkowego, ziarno gr 1,5mm w kolorze zgodnym z projektem np Kabe Marmurit nr 245	m2	49,000
36	wykonanie rusztu oraz podbitki drewnianej pomalowanej dwukrotnie farbami typu Tikurilla na kolor określony w projekcie nr 5064 Heina 2 wraz z montażem desek czołowych	m2	80,000
37	wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm, na podsypce piaskowo-cementowej elegancie piccolo nero z przygotowaniem warstw podbudowy	m2	115,000