

Szczyrk amfiteatr kanalizacja deszczowa

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	roboty ziemne , wykop i zasypka na pełno , zagęszczenie mechaniczne warstwami co 30 cm , dodatkowo zagęszczenie wodą	m3	567,000
2	rurociągi wraz z uzbrojeniem Dn 315x9,2 kl. S	m	271,500
3	rurociągi wraz z uzbrojeniem Dn 200x5,9 kl. S	m	92,500
4	rurociągi wraz z uzbrojeniem Dn 160x4,7 kl. S	m	128,500
5	studzienki betonowe d=1,2	szt	17,000
6	studzienki PE d=600	szt	8,000
7	próby i badania	m	492,500
8	obsługa geodezyjna przy tyczeniu trasy kanalizacji , geodezyjny pomiar powykonawczy zabudowanej kanalizacji wraz z przekazaniem pomiarów do zasobów geodezyjnych	kpl	1,000