

Szczyrk amfiteatr przyłącze wodociągowe

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	roboty ziemne w tym wykop i zasypka piaskiem podsypkowym na pełno , zagęszczenie mechaniczne warstwami co 30 cm dodatkowo zagęszczenie woda	m3	225,000
2	ulożenie rurociągu SDR 11 Dz 90mm s=10,0mm	m	159,500
3	ulożenie rurociągu SDR 11 Dz 63 mm s=5,8mm	m	56,000
4	montaż armatury i uzbrojenia	m	215,500
5	studzienka wodomierzowa	szt	10,000
6	próby ciśnieniowe i badania	m	215,500
7	obsługa geodezyjna przy tyczeniu trasy wodociągu , geodezyjny pomiar powykonawczy wraz z przekazaniem pomiarów do zasobów geodezyjnych	kpl	1,000