

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa obiektu
lub robót budowlanych:

Zespół Szkół Podstawowych i Gimnazjum nr 1
w Szczyrku przy ul. Szkolnej 9
BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO - II Etap

Nazwa i adres
zamawiającego:

Urząd Miejski w Szczyrku
ul. Beskidzka 4
43-370 Szczyrk

Kod CPV:

45212221-1
(Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych)

Opracowanie zawiera:

- Strona tytułowa
- Przedmiar robót
- Kosztorys ofertowy uproszczony

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Boisko /grupa - 452 - CPV/			
1 KNR 231/204/6 Uzupełnienie i wyrównanie podbudowy średnia grubość 2 cm , K=2 /SST005/ $50,0 \times 23,5 = \frac{1\ 175,0}{1\ 175,0}$	~1 175,00	2,00	m2
2 Kal.ind. - nawierzchnia sportowa ,poliuretanowo-gumowa o grub.warstwy 13 mm np.typ Conipur EPDM i granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym np.Conipur ET. Wg specyfikacji 1.4.1. /SST007/	1 175,00		m2
2 Urządzenia sportowe /grupa - 453 -CPV /			
3 Kla.ind. - dostarczenie i montaż bez fundamentów zestawu wyposażenia do piłki siatkowej i tenisa /tuleje, aparat naciągowy, słupki + siatki, certyfikaty bezpieczeństwa / SST008/		1	kpl
4 Kla.ind. - dostarczenie i montaż bez fundamentów zestawu wyposażenia do piłki koszykowej, dwusłupowy /tuleje, kosze do wysięgu 160 cm, tablica laminowana, obręcz uchwytna , certyfikaty bezpieczeństwa / SST008/		2	kpl
5 Kla.ind. - dostarczenie i montaż bez fundamentów zestawu wyposażenia do piłki ręcznej /tuleje, aparat naciągowy, słupki + siatki, certyfikaty bezpieczeństwa / SST008/		1	kpl
3 Drenaż i odwodnienie skarpy /grupa - 452 - CPV/			
6 KNNR 1/201/2 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odległość do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu III /SST001/ $1,0 \times 70,0 \times 0,3 = \frac{21,0}{21,0}$	~21,00		m3
7 KNNR 11/703/3 (1) Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn·100·mm /SST002/	70,00		m
8 KNNR 11/705/1 Złoża filtracyjne, wykonywane ręcznie, piaskowe, żwirowe /SST002/	21,00		m3
9 KNR 231/402/3 Ława betonowa pod ścieki z elementów pref. B-20 /SST002/ $70,0 \times 0,7 \times 0,2 = \frac{9,8}{9,8}$	~9,80		m3
10 KNNR 6/606/2 Ścieki z elementów betonowych, podsypka piaskowa, prefabrykat o grubości 20·cm /SST002/	70,00		m
11 KNR 401/212/1 Podkucie fundamentów ogrodzenia w miejscach styku z elementami ściekowymi /SST002/	0,50		m3
12 KNR 219/217/4 Analogia do "R" - włączenie rurociągu do istniejącej studzienki kanalizacyjnej /SST002/ R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000		1	szt

Kosztorys ofertowy uproszczony

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Boisko /grupa - 452 - CPV/					
1 KNR 231/204/6 Uzupełnienie i wyrównanie podbudowy średnia grubość 2 cm , K=2 /SST005/	m2	2,00	~1 175,00		
2 Kal.ind. - nawierzchnia sportowa ,poliuretanowo-gumowa o grub.warstwy 13 mm np.typ Conipur EPDM i granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym np.Conipur ET. Wg specyfikacji 1.4.1. /SST007/	m2		1 175,00		
2 Urządzenia sportowe /grupa - 453 -CPV /					
3 Kla.ind. - dostarczenie i montaż bez fundamentów zestawu wyposażenia do piłki siatkowej i tenisa /tuleje, aparat naciagowy, słupki + siatki, certyfikaty bezpieczeństwa / SST008/	kpl		1		
4 Kla.ind. - dostarczenie i montaż bez fundamentów zestawu wyposażenia do piłki koszykowej, dwusłupowy /tuleje, kosze do wysięgu 160 cm, tablica laminowana, obręcz uchwytna , certyfikaty bezpieczeństwa / SST008/	kpl		2		
5 Kla.ind. - dostarczenie i montaż bez fundamentów zestawu wyposażenia do piłki ręcznej /tuleje, aparat naciagowy, słupki + siatki, certyfikaty bezpieczeństwa / SST008/	kpl		1		
3 Drenaż i odwodnienie skarpy /grupa - 452 - CPV/					
6 KNNR 1/201/2 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu III /SST001/	m3		~21,00		
7 KNNR 11/703/3 (1) Ułożenie drenażu z rur z tworzywa sztucznych, w zwojach, Dn·100·mm /SST002/	m		70,00		
8 KNNR 11/705/1 Złoża filtracyjne, wykonywane ręcznie, piaskowe, żwirowe /SST002/	m3		21,00		
9 KNR 231/402/3 Ława betonowa pod ścieki z elementów pref. B-20 /SST002/	m3		~9,80		
10 KNNR 6/606/2 Ścieki z elementów betonowych, podsypka piaskowa, prefabrykat o grubości 20·cm /SST002/	m		70,00		
11 KNR 401/212/1 Podkucie fundamentów ogrodzenia w miejscach styku z elementami ściekowymi /SST002/	m3		0,50		
12 KNR 219/217/4 Analogia do "R" - włączenie rurociągu do istniejącej studzienki kanalizacyjnej /SST002/	szt		1		