

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot	Jedn.
1 KNR 510/802/7	Montaż haków M16x200 na słupie stojącym R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	2		szt
2 KNR 510/1011/1	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia lampa rtęciowa OUSE-100W z żarówką R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1		kpl
3 KNR 510/1002/1	Montaż wysięgników rurowych, na słupie, wysięgnik do 15-kg R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1		szt
3 KNR 510/9933/1	Zeszyt 12 1993r. Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznych niskiego napięcia typu AsXSn lub podobnych, ręcznie, przewód izolowany 4x25-mm ² R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,032		km
4 KNR 510/904/1	Montaż mostków, rozłącznych, przewód do 25-mm ² R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	2		szt
5 KNR 510/803/4	Montaż odgromnika z wejściem na słup R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	2		kpl
6 KNR 510/809/8	Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających, głębokość wykopu 1,00-m, kategoria gruntu III R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	10		m
7 KNRW 508/612/1	Montaż uziomu płytowego w gotowym wykopie lub w studni, powierzchnia płyty do 0,5-m ²	2		szt
8 KNR 510/1001/4	Montaż tabliczek bezpiecznikowych, bezpiecznik SV1.25 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1		szt