

### Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot	Jedn.
1	KNR 9/1002/6 Wysięgniki rurowe, demontaż wysięgnika mocowanego na słupie, ciężar do 30·kg	1		szt
2	KNR 510/1011/6 Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia, wysięgnik 2-ramienny z lampami OUSE-100W z 1 żarówką R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1		kpl
3	KNR 510/1004/1 Wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika samochodowego w słupy latarni lub rury osłonowe R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	10		m