

## Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot	Jedn.
1	KNR 201/707/6 (1) Wykopy ręczne dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia, wykopy o głębokości do 2.0-m, kategoria gruntu IV, wraz z ręcznym zasypaniem R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	6		m3
2	KNR 510/1011/1 (1) Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5-m	4		szt
3	KNR 510/802/7 Montaż haków M16x200 na słupie leżącym R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	5		szt
4	KNR 510/1011/1 Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia lampa rtęciowa OUSc-100W z żarówką R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	4		kpl
5	KNR 510/1002/1 Montaż wysięgników rurowych, na słupie, wysięgnik do 15-kg R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	4		szt
6	KNR 510/9933/1 Zeszyt 12 1993r. Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznych niskiego napięcia typu AsXSn lub podobnych, ręcznie, przewód izolowany 4x25-mm <sup>2</sup> R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,115		km
7	KNR 510/904/1 Montaż mostków, rozłącznych, przewód do 25-mm <sup>2</sup> R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	4		szt
8	KNR 510/803/4 Montaż odgromnika z wejściem na słup R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	4		kpl
9	KNR 510/809/8 Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających, głębokość wykopu 1,00-m, kategoria gruntu III R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	10		m
10	KNRW 508/612/1 Montaż uziomu płytowego w gotowym wykopie lub w studni, powierzchnia płyty do 0,5-m <sup>2</sup>	2		szt
11	KNR 510/1001/4 Montaż tabliczek bezpiecznikowych, bezpiecznik SV1.25 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	4		szt
12	KNR 510/9923/1 Zeszyt 7 1993r. Demontaż mechaniczny słupów żelbetowych, słup pojedynczy do 10-m R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1		szt
13	KNR 510/1005/3 Oprawy oświetlenia zewnętrznego, demontaż na trzpieniu słupa lub wysięgnika	1		kpl
14	KNR 510/9928/1 Zeszyt 8/9 1993r. Demontaż przewodów linii niskiego napięcia na słupach żelbetowych z przeznaczeniem do ponownego montażu, przewody do 25-mm <sup>2</sup> R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,04		km