

## Kosztorys ofertowy - szablon

Nazwa obiektu lub robót: **Zagospodarowanie terenu, plac zabaw**  
Lokalizacja: **Szczyrk, dz. gr nr 8223/6**  
Nazwy i kody CPV: **45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu**  
**45233262-3 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego**  
**37535200-9 Wyposażenie placów zabaw**  
Zamawiający: **Urząd Miasta w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk**

## Kalkulacja uproszczona

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość	Cena jednost.	Wartość
	Kosztorys	<b>Aktywna strefa wypoczynku – plac zabaw w mieście Szczyrk</b>				
1	Element	<b>Prace przygotowawcze</b>				
1.1	KNR 201/126/1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15`cm	m2	328,400		
1.2	KNR 201/233/2	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55`kW (75`KM), grunt kategorii III	m2	1 305,500		
<b>Razem Prace przygotowawcze:</b>						
2	Element	<b>Nawierzchnie utwardzone</b>				
2.1	Kalkulacja indywidualna	Zakup i dostawa materiału na skarpę	m3	98,520		
2.2	KNR 201/235/2 (1)	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0`m, grunt kategorii III-IV, spycharka 55`kW (75`KM)	m3	98,520		
2.3	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	m2	328,400		
2.4	KNR 231/407/5 analogia	Obrzeża betonowe, 100x20x6`cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	168,070		
2.5	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłućców, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15`cm	m2	287,397		
2.6	KNNR 6/502/4 (2)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8`cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa - nawierzchnia A	m2	87,030		
2.7	KNKRB 6/502/6 analogia	Chodniki z płyt betonowych... - płyty betonowe 80x80 cm, nawierzchnia B	m2	21,863		
2.8	KNKRB 6/502/6 analogia	Chodniki z płyt betonowych... - płyty betonowe 80x10 cm, nawierzchnia C	m2	53,984		
2.9	KNNR 6/502/4 (2)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8`cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa - nawierzchnia D	m2	124,520		
2.10	KNR 221/501/6 (2) analogia	Układanie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych, z pozostawieniem przerw w odstępach 5`cm, ziemia żyzna - płyty betonowe 80x80 - nawierzchnia E	m2	21,648		
2.11	KNR 221/501/6 (2) analogia	Układanie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych, z pozostawieniem przerw w odstępach 5`cm, ziemia żyzna - stopnie betonowe 110x35x15 - stopnie betonowe przy nawierzchni E	m2	1,050		
<b>Razem Nawierzchnie utwardzone:</b>						
3	Element	<b>Nawierzchnie nieutwardzone</b>				
3.1	KNR 221/218/3 analogia	Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski spycharkami - wraz z dostawą ziemi (ok. 5 cm)	m3	135,275		
3.2	KNR 221/401/5	Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu III - nawierzchnia H	m2	148,185		
3.3	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż nawierzchni elastycznej w postaci kratki typu flexistep o grubosci min 45 mm - nawierzchnia F	m2	182,100		
<b>Razem Nawierzchnie nieutwardzone:</b>						
4	Element	<b>Urządzenia i mała architektura</b>				
4.1	KNNR 2/1602/1 (2) analogia	Ogrodzenie z siatki w ramach na słupkach stalowych obsadzonych w gniazdach cokołów (rozstaw słupków co 3`m), wysokość elementu do 1`m, słupki z rur stalowych, dwie furtki o szerokości 1 m - ogrodzenie G	m	76,180		
4.2	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - ławki I	szt	7,000		
4.3	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - ławki J	szt	3,000		
4.4	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - tablica ogłoszeniowa K	szt	1,000		
4.5	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - urządzenia outdoor fitness - M1 - narciarz	szt	1,000		
4.6	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - urządzenia outdoor fitness - M2 - ławka dla seniora z pedałami	szt	1,000		
4.7	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - urządzenia outdoor fitness - M3 - twister	szt	1,000		
4.8	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - urządzenia outdoor fitness - M4 - biegacz	szt	1,000		
4.9	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - zestaw zabawowy duży N - wg opisu	szt	1,000		
4.10	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - zestaw zabawowy mały O1 - huśtawka potrójna + siedzisko NPS	szt	1,000		
4.11	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - zestaw zabawowy mały O2 - bujak sprężynowy	szt	1,000		
4.12	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - zestaw zabawowy mały O3 - piaskownica 3x3m z plandeką zabezpieczającą	szt	1,000		
4.13	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - stół do tenisa stołowego P	szt	2,000		

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość	Cena jednost.	Wartość
4.14	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - zestaw wspinaczkowy R - wg opisu	szt	1		
<b>Razem Urządzenia i mała architektura:</b>						
<b>Razem:</b>						
<b>Razem wartość kosztorysu netto:</b>						

### Tabela elementów skalonych

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
1	Prace przygotowawcze	
2	Nawierzchnie utwardzone	
3	Nawierzchnie nieutwardzone	
4	Urządzenia i mała architektura	
<b>Razem Aktywna strefa wypoczynku – plac zabaw w mieście Szczyrk:</b>		
<b>Razem wartość kosztorysu netto:</b>		