

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Obiekt : Wykonanie stabilizacji osuwiska Szczyrk - Dunacie etap I zabezpieczenie potoku

Lp.	Kod CPV	STWiOR	Opis robót	Jedn.	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
1	Roboty przygotowawcze						
1.1	45100000-8	2.7.1	Roboty przygotowawcze				
1	45100000-8	2.7.1	Ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki średniej gęstości	ha	0,103		
2	45100000-8	2.7.1	Mechaniczne karczowanie drzew, piłą mechaniczną, drzewo Fi·10-15·cm	szt	1		
3	45100000-8	2.7.1	Mechaniczne karczowanie drzew, piłą mechaniczną, drzewo Fi·16-25·cm	szt	1		
4	45100000-8	2.7.1	Mechaniczne karczowanie drzew, piłą mechaniczną, drzewo Fi·26-35·cm	szt	5		
5	45100000-8	2.7.1	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi·36-45·cm	szt	4		
6	45100000-8	2.7.1	Mechaniczne karczowanie pni, Fi·36-45·cm	szt	4		
7	45100000-8	2.7.1	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi·46-55·cm	szt	3		
8	45100000-8	2.7.1	Mechaniczne karczowanie pni, Fi·46-55·cm	szt	3		
9	45100000-8	2.7.1	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi·56-65·cm	szt	2		
10	45100000-8	2.7.1	Mechaniczne karczowanie pni, Fi·56-65·cm	szt	2		
11	45100000-8	2.7.1	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi·66-75·cm analogia powyżej 76 jak fi 76 z mnożnikiem 1.25	szt	1		

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Obiekt : Wykonanie stabilizacji osuwiska Szczyrk - Dunacie etap I zabezpieczenie potoku

Lp.	Kod CPV	STWiOR	Opis robót	Jedn.	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
12	45100000-8	2.7.1	Mechaniczne karczowanie pni, Fi·66-75·cm analogia powyżej 76 jak fi 76 z mnożnikiem 1.25	szt	1		
13	45100000-8	2.7.1	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, dłużyce	m3	6,01		
14	45100000-8	2.7.1	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, karpina	mp	5,8		
15	45100000-8	2.7.1	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, gałęzie	mp	45,96		
16	45100000-8	2.7.1	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5·km odległości, dłużyce krotność 6	m3	6,01		
17	45100000-8	2.7.1	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5·km odległości, karpina i gałęzie krotność 6	mp	51,76		
2	Ubezpieczenie lewego brzegu potoku Dunacie w obszarze koluwium osuwiska od km 0+650 do km 0+847						
2.1	45111200-0	2.8	Roboty ziemne				

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Obiekt : Wykonanie stabilizacji osuwiska Szczyrk - Dunacie etap I zabezpieczenie potoku

Lp.	Kod CPV	STWiOR	Opis robót	Jedn.	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
18	45111200-0	2.8	Roboty ziemne koparkami przedsięwziętymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV	m3	364		
2.2	45246000-3	3.1	Opaska brzegowa z gabionu koszy siatkowo kamiennych Typ A - L=197 m				
19	45246000-3	3.1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektów ziemnych (kanałów, rowów itp.) analogia geowłóknina Filtex K-1/300	m2	354,6		
20	45246000-3	3.1	Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, nakłady podstawowe analogia gabiony	m3	236,4		
21	45246000-3	3.1	Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, nakłady podstawowe	m3	246,25		
22	45246000-3	3.1	Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut nadwodny z kamienia ciężkiego lub średniego zasypanie wyrw	m3	486		

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Obiekt : Wykonanie stabilizacji osuwiska Szczyrk - Dunacie etap I zabezpieczenie potoku

Lp.	Kod CPV	STWiOR	Opis robót	Jedn.	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
2.3	45246000-3	3.1	Umocnienie lewego brzegu narzutem kamiennym				
23	45246000-3	3.1	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie grunt IV pod geowłókninę	m2	371		
24	45246000-3	3.1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektów ziemnych (kanałów, rowów itp.) analogia geowłóknina Filtex K-1/300	m2	462		
25	45246000-3	3.1	Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut nadwodny z kamienia ciężkiego lub średniego	m3	297		
26	45246000-3	3.1	Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5·cm	m2	371		
27	45246000-3	3.1	Dodatek za każde następne 5·cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp	m2	371		
3	Droga technologiczna						
3.1	45113000-2	2.8	Droga technologiczna				
28	45113000-2	2.8	Wykopy wykonywane spycharkami, 55·kW (75·KM), grunt kategorii IV	m3	570		

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Obiekt : Wykonanie stabilizacji osuwiska Szczyrk - Dunacie etap I zabezpieczenie potoku

Lp.	Kod CPV	STWiOR	Opis robót	Jedn.	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
29	45113000-2	2.8	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0·m, grunt kategorii III-IV, spycharka 55·kW (75·KM)	m3	570		
30	45113000-2	2.8	Układanie rozbieranie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych, wykonanie korvta	m2	570		
31	45113000-2	2.8	Układanie rozbieranie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych, wykonanie warstwy odsączającej	m2	570		
32	45113000-2	2.8	Układanie rozbieranie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych, układanie płyt pełnych o powierzchni do 3·m2 odzysk płyt za rozbiórkę 85 % za użytkowanie 3 m-ce 97 % łącznie $0,85 \times 0,97 = 0,82$ tj zużycie 18 %	m2	570		
33	45113000-2	2.8	Układanie rozbieranie i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych, rozbieranie płyt pełnych o powierzchni do 3·m2	m2	570		
					Razem netto		
					VAT 23 %		
					Łącznie wartość		

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Obiekt : Wykonanie stabilizacji osuwiska Szczyrk - Dunacie etap I zabezpieczenie potoku

Lp.	Kod CPV	STWiOR	Opis robót	Jedn.	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość