

## TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

**Obiekt : Wykonanie stabilizacji osuwiska Szczyrk - Dunacie etap I zabezpieczenie potoku**

Lp.	Kod CPV	STWiOR	Opis robót	Jedn.	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
<b>1</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>						
<b>1.1</b>	<b>45100000-8</b>	<b>2.7.1</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1	45100000-8	2.7.1	Ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki średniej gęstości	ha	0,103		
4	45100000-8	2.7.1	Mechaniczne karczowanie drzew, piłą mechaniczną, drzewo Fi·26-35·cm	szt	1		
7	45100000-8	2.7.1	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi·46-55·cm	szt	2		
8	45100000-8	2.7.1	Mechaniczne karczowanie pni, Fi·46-55·cm	szt	2		
9	45100000-8	2.7.1	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi·56-65·cm	szt	2		
10	45100000-8	2.7.1	Mechaniczne karczowanie pni, Fi·56-65·cm	szt	2		
13	45100000-8	2.7.1	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, dłużyce	m3	2,24		
14	45100000-8	2.7.1	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, karpina	mp	2,37		
15	45100000-8	2.7.1	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, gałęzie	mp	36,48		
16	45100000-8	2.7.1	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5·km odległości, dłużyce krotność 6	m3	2,24		

## TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

**Obiekt : Wykonanie stabilizacji osuwiska Szczyrk - Dunacie etap I zabezpieczenie potoku**

Lp.	Kod CPV	STWiOR	Opis robót	Jedn.	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
17	45100000-8	2.7.1	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5·km odległości, karpina i gałęzie krotność 6	mp	38,85		
<b>2</b>	<b>Ubezpieczenie lewego brzegu potoku Dunacie w obszarze koluwium osuwiska od km 0+650 do km 0+847</b>						
<b>2.1</b>	<b>45111200-0</b>	<b>2.8</b>	<b>Roboty ziemne</b>				
18	45111200-0	2.8	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV	m3	364		
<b>2.2</b>	<b>45246000-3</b>	<b>3.1</b>	<b>Opaska brzegowa z gabionu koszy siatkowo kamiennych Typ A - L=197 m</b>				
19	45246000-3	3.1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektów ziemnych (kanałów, rowów itp.) analogia geowłóknina Filtex K-1/300	m2	354,6		
20	45246000-3	3.1	Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, nakłady podstawowe analogia gabiony	m3	236,4		

## TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

**Obiekt : Wykonanie stabilizacji osuwiska Szczyrk - Dunacie etap I zabezpieczenie potoku**

Lp.	Kod CPV	STWiOR	Opis robót	Jedn.	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
21	45246000-3	3.1	Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, nakłady podstawowe	m3	246,25		
22	45246000-3	3.1	Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut nadwodny z kamienia ciężkiego lub średniego zasypanie wyrw	m3	486		
<b>2.3</b>	<b>45246000-3</b>	<b>3.1</b>	<b>Umocnienie lewego brzegu narzutem kamiennym</b>				
23	45246000-3	3.1	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie grunt IV pod geowłókninę	m2	371		
24	45246000-3	3.1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektów ziemnych (kanałów, rowów itp.) analogia geowłóknina Filtex K-1/300	m2	462		
25	45246000-3	3.1	Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut nadwodny z kamienia ciężkiego lub średniego	m3	297		
26	45246000-3	3.1	Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2	371		

## TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

**Obiekt : Wykonanie stabilizacji osuwiska Szczyrk - Dunacie etap I zabezpieczenie potoku**

Lp.	Kod CPV	STWiOR	Opis robót	Jedn.	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość
27	45246000-3	3.1	Dodatek za każde następne 5·cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp	m2	371		
					<b>Razem netto</b>		
					<b>VAT 23 %</b>		
					<b>Łącznie wartość</b>		