

**Przedmiar robót**

**Remont skarp dróg: ulicy Deptak nad Żylicą i ulicy Spacerowa, wymiana uszkodzonych płyt, remont umocnień betonowych skarp, wycinka drzew i krzewów w m. Szczyrk, gm. Szczyrk, pow. bielski, woj. śląskie.**

Zamawiający: Urząd Miejski w Szczyрку  
ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk

Sprawdzający: .....

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

## Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Odcinek w km 13+800 - 12+420</b>			
<b>1.1 Przygotowanie terenu pod budowę/ kod CPV 45100000-8/</b>			
1.1.1 KNNRW 10/2508/3 Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów, porost rzadki, twardy	7 200		m2
1.1.2 KNR 1501/115/2 Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0-m	7 200		m2
1.1.3 KNNRS 1/102/3 Mechaniczne karczowanie, zagajniki rzadkie (od 10-30 % powierzchni)	0,24		ha
1.1.4 KNNR 1/107/2 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport karpiny na odległość do 2-km	49,9854		mp
<b>1.2 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne / kod CPV 45110000-1/</b>			
1.2.1 KNR 221/202/6 Ręczne przekopanie gleby w gruncie kategorii III, na skarpach o nachyleniu do 1:2, grunt zadarniony - oczyszczenie z namułu skarp dróg gminnych	7 200		m2
1.2.2 KNR 1312/211/5 Załadunek ręczny odspojonego gruntu z odwozem samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii III-IV	720		m3
1.2.3 KNR 401/108/6 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1-km, grunt kategorii III	720		m3
1.2.4 KNR 401/108/8 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1-km	720		m3
1.2.5 KNR 201/202/1 Roboty ziemne koparkami przedsięwziętymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii I-II-wykop pod płyty	36,73		m3
1.2.6 KNR 201/202/1 Roboty ziemne koparkami przedsięwziętymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1-km, koparka 0,40-m3, mechaniczne oczyszczenie skarp	1 400		m3
1.2.7 KNR 401/108/8 Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1-km	1 436,73		m3
<b>1.3 Budowa obiektów inżynierii wodnej/ kod CPV 45240000-1/ remont murków oporowych</b>			
1.3.1 KNR 25/101/1 Mycie konstrukcji wodą z detergentem pod ciśnieniem, konstrukcje pełnościenne	2 530		m2
1.3.2 KNR 1501/201/5 Rozbiórka konstrukcji betonowych, rozbiórka mechaniczna, grubość konstrukcji do 20-cm	75,90		m3
1.3.3 KNR 211/208/8 Budowle żelbetowe o objętości 10,01-200,0-m3: ściany, mury, przyczółki, filary, stopnie, jazy itp.	75,90		m3
1.3.4 KNR 1501/204/1 (1) Rozbiórka bruków z prefabrykatów betonowych, bruk z płyt sześciokątnych o grubości 15-cm, wypełnienie spoin żwirem	367,29		m2
1.3.5 KNR 404/1101/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1-km) ciągnikiem kołowym z przyczepą	131		m3
1.3.6 KNNR 10/403/1 (2) Wykonanie podsypek, grubości 5-cm, pospółka - podsypka pod kratę gr 10 cm	367,29	2	m2
1.3.7 KNNR 10/407/1 (1) Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", 90x60x10-cm, nakłady podstawowe	216		m2
1.3.8 KNNR 10/407/2 (1) Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata", 123x82x25-cm, nakłady podstawowe	151,29		m2