

KOSZTORYS OFERTOWY

"Remont wyrw brzegowych i dennych na pot. Żylicy w km 15+155-15+270 w m. Szczyrk. gm. Szczyrk, pow. bielski, woj. śląskie."

Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Asortymenty robót	Jednostka miary	Ilość jedn. miary	Zryczałtowana cena jednostkowa netto /zł/	Wartość robót netto /zł/
1	2	3	4	5	6	7
1. Przygotowanie terenu pod budowę/ kod CPV 45100000-8/						
1	1.1	Mechaniczne karczowanie drzew, piłą mechaniczną, drzewo Fi:10-15·cm 1szt	szt.	1,0		
2	1.2	Mechaniczne karczowanie drzew, piłą mechaniczną, drzewo Fi:16-25·cm 13szt	szt.	13,0		
3	1.3	Mechaniczne karczowanie drzew, piłą mechaniczną, drzewo Fi:26-35·cm 16szt	szt.	16,0		
4	1.4	Ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki rzadkie: 0,084ha	ha	0,084		
5	1.5	Wywożenie dłuźyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, dłuźyce: 10,98 m3	m3	10,98		
6	1.6	Wywożenie dłuźyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, karpina: 23,5 mp	mp	23,50		
7	1.7	Wywożenie dłuźyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, gałęzie:47mp	mp	47,00		
8	1.8	Wywożenie dłuźyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5·km odległości, dłuźyce, /Krotność=3/ :10,98 m3	m3	10,98		
9	1.9	Wywożenie dłuźyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5·km odległości, karpina i gałęzie, /Krotność=3/ : 70,5 mp	mp	70,50		
2.Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne / kod CPV 45110000-1/						
10	2.1	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV - wykop pod opaskę: 258,3 m3	m3	258,30		
11	2.2	2.2 Zасыpywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM) - zasyp za opaską 258,3m3	m3	258,30		
12	2.3	2.3 Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1·m wzdłuż krawędzi, kategoria gruntu IV :100 m3	m3	100,00		
13	2.4	2.4 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5·cm 105m2	m2	105,00		
14	2.5	2.5 Dodatek za każde następne 5·cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp 105m2	m2	105,00		
2. Budowa obiektów inżynierii wodnej/ kod CPV 45240000-1/						
15	3.1	Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, kosz o wymiarach 5,0x1,5x0,5·m; L=105m, brzeg lewy i prawy: 168,75 m3	m3	168,75		

16	3.2	3.2 Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej z przelaniem betonem (15%) C12/15(B-15), kosz o wymiarach (5,0x1,5x0,5·m) x5 ; L=4,5 , 3 szt. – 11,25 m3	m3	11,25		
17	3.3	3.3 Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyladunek ręczny, narzut nadwodny z kamienia ciężkiego lub średniego - zabezpieczenie brzegu lewego i prawego powyżej koszy siatkowo-kam. narzutem kamiennym o wielkości kamienia fi > 60cm na dl. L=105m,; 504,00 m3	m3	504,00		
18	3.4	Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyladunek ręczny, narzut nadwodny z kamienia ciężkiego lub średniego -- zabezpieczenie dna narzutem kamiennym o wielkości kamienia fi > 80cm na dl. L=105m, :672 m3	m3	672,00		
19	3.5	Betony zwykłe w warunkach przeciętnych, klasa betonu B-15, cement portlandzki szybkotwardniejący-analogia wypełnienie wolnych przestrzeni betonem (10%) C12/15(B-15) : 50,4 m3	m3	50,40		
Łączna wartość robót netto:						
Podatek VAT:						
Łączna wartość robót brutto:						

Wartość netto (słownie złotych):

Podatek VAT (słownie złotych):

Wartość brutto (słownie złotych):

Miejsce , data

.....

Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy