# Kosztorys ofertowy

## REMONTY CZĄSTKOWE W CIAGU DRÓG GMINNYCH NA TERENIE MIASTA SZCZYRK

Data: 2009-02-25
Budowa: REMONTY CZĄSTKOWE
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Obiekt: DROGI GMINNE NA TERENIE MIASTA SZCZYRK
Zamawiający: URZĄD MIASTA W SZCZYRKU

# Przedmiar

| Opis pozycji, wyliczenie ilości robót | | | | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 Remonty cząstkowe -Naprawa ubytków** | | | | | | |
| 1.1 Nr STWiOR: D-05.03.15 | | | | | | |
| Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, mineralno-asfaltowa, grysowo-żwirowa zamknięta | | | | | | |
| Remont cząstkowy polegający na uzupełnieniu ubytku na głębokość równą grubości warstwy ścieralnej tj. 4cm | | | | | | |
| polegający na : | 1,00 | = | 1,0 | | | |
| -wycięcie ubytku piłą mechaniczną lub oskardowanie | | = | | | | |
| -oczyszczenie z wszelkich zanieczyszczeń i kurzu | | = | | | | |
| -przesmarowanie dna i krawędzi ubytku emulsja kationową | | = | | | | |
| -wypełnienie ubytki mieszanka mineralno-bitumiczną średnioziarnistą | | = | | | | |
| -zagęszczenie ubytku zagęszczarka mechaniczną lub walcem stalowym typu lekkiego | | = | | | | |
| Kalkulacja własna | | = | | | | |
| | | | 1,0 | ~1 | | m2 |
| **2 Remonty czastkowe-Naprawa wybojów** | | | | | | |
| 2.1 Nr STWiOR: D-05.03.15 | | | | | | |
| Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu do 10·cm-D-05.03.15 | | | | | | |
| Wypełnienie ubytku mieszanką mineralną grubości średnio 10cm po uprzednim oczyszczeniu i przesmarowaniu dna i krawędzi ubyku asfaltem upłynnionym lub emulsją kationową | 1,00 | = | 1,0 | | | |
| | | = | | | | |
| | | | 1,0 | ~1,000 | | m3 |
| 2.2 Nr STWiOR: D-05.03.15 | | | | | | |
| Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, lepiszcze: asfalt, mechaniczne obcinanie krawędzi, masa grysowo-żwirowa-D-05.03.15 | | | | | | |
| Wypełnienie ubytku mieszanka mineralno-bitumicznmą średnioziarnista o grubości max 5cm do warstw podbudowy | 1,00 | = | 1,0 | | | |
| | | = | | | | |
| | | | 1,0 | ~1 | | t |
| **3 Remonty cząstkowe-profilowanie nawierzchni** | | | | | | |
| 3.1 Nr STWiOR: D-05.03.05 | | | | | | |
| Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 10-15·t-D-05.03.5 | | | | | | |
| Wykonanie warstwy profilowej z mieszanki mineraln-bitumicznej po uprzednim oczyszczeniu nawierzchni i skropieniu emulsja kationową szybkorozpadową gr. średnio 4cm | 1,00 | = | 1,0 | | | |
| | | = | | | | |
| | | | 1,0 | ~1 | | t |

| Opis pozycji, wyliczenie ilości robót | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---|---|---|
| **4 Remonty cząstkowe-powierzchniowe ubytki nawierzchni** | | | |
| 4.1 Nr STWiOR: D-05.03.15 | | | |
| Remont nawierzchni bitumicznej rakowin o głębokości do 2cm przy uzyciu grysów i emulsji kationowej-kalkulacja własna-D-05.03.15 | | | |
| Remonty cząstkowe przy uzyciu emulsji kationowej i grysów- Kalkulacja własna 1,00 = 1,0 | | | |
| 1,0 | ~1 | | t |

# Kosztorys ofertowy

| Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa | Jedn. | Krot. | Ilość | Wartość jednostkowa | Wartość netto |
|---|---|---|---|---|---|
| **1 Remonty cząstkowe -Naprawa ubytków** | | | | | |
| 1.1 Nr STWiOR: D-05.03.15<br>Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, mineralno-asfaltowa, grysowo-żwirowa zamknięta | m2 | | ~1 | | |
| **Podsumowanie elementu** | | | | | **Razem** |
| Ogółem Remonty cząstkowe -Naprawa ubytków | | | | | |
| **2 Remonty czastkowe-Naprawa wybojów** | | | | | |
| 2.1 Nr STWiOR: D-05.03.15<br>Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu do 10·cm-D-05.03.15 | m3 | | ~1,000 | | |
| 2.2 Nr STWiOR: D-05.03.15<br>Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, lepiszcze: asfalt, mechaniczne obcinanie krawędzi, masa grysowo-żwirowa-D-05.03.15 | t | | ~1 | | |
| **Podsumowanie elementu** | | | | | **Razem** |
| Ogółem Remonty czastkowe-Naprawa wybojów | | | | | |
| **3 Remonty cząstkowe-profilowanie nawierzchni** | | | | | |
| 3.1 Nr STWiOR: D-05.03.05<br>Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 10-15·t-D-05.03.5 | t | | ~1 | | |
| **Podsumowanie elementu** | | | | | **Razem** |
| Ogółem Remonty cząstkowe-profilowanie nawierzchni | | | | | |
| **4 Remonty cząstkowe-powierzchniowe ubytki nawierzchni** | | | | | |
| 4.1 Nr STWiOR: D-05.03.15<br>Remont nawierzchni bitumicznej rakowin o głębokości do 2cm przy uzyciu grysów i emulsji kationowej-kalkulacja własna-D-05.03.15 | t | | ~1 | | |
| **Podsumowanie elementu** | | | | | **Razem** |
| Ogółem Remonty cząstkowe-powierzchniowe ubytki nawierzchni | | | | | |
| **Podsumowanie kosztorysu** | | | | | **Razem** |
| Razem | | | | | |
| | | | | Wartość kosztorysu netto: | |

# Tabela elementów scalonych

| | Nazwa elementu | Wartość z narzutami |
|---|---|---|
| 1 | Remonty cząstkowe -Naprawa ubytków | |
| 2 | Remonty czastkowe-Naprawa wybojów | |
| 3 | Remonty cząstkowe-profilowanie nawierzchni | |
| 4 | Remonty cząstkowe-powierzchniowe ubytki nawierzchni | |
| Suma elementów kosztorysu | | |
| | Wartość kosztorysu: | |