

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową i przebudową sieci oświetlenia ścieżki rowerowo – pieszej, oświetlenia terenu „centrum”, zasilania fontanny na terenie „centrum”, instalacji elektrycznej w komorze fontanny (bez części technologicznej), przebudowy sieci napowietrznej nN i oświetleniowej na terenie TOS oraz zabezpieczenie istniejących kabli średniego napięcia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót elektrycznych wymienionych poniżej:

1.3.1. Przebudowa sieci napowietrznej nN i oświetleniowej na terenie TOS

1.3.2. Budowa i przebudowa sieci oświetlenia ścieżki rowerowo - pieszej

- zabudowa punktów zapalania oświetlenia ulicznego
- budowa sieci kablowej oświetlenia ścieżki z zabudową nowych lamp parkowych
- przebudowa istniejących lamp parkowych na nowe (związane ze zmianą lokalizacji lamp)
- przebudowa opraw oświetleniowych na istniejących latarniach parkowych
- przebudowa istniejących sieci kablowych oświetlenia ścieżki

1.3.3. Budowa i przebudowa sieci oświetlenia terenu „centrum”

- demontaż istniejących opraw na placu
- budowa sieci kablowej oświetlenia terenu wraz z lampami oświetleniowymi parkowymi, słupkami oświetleniowymi i lampami wbudowanymi w ziemię

1.3.4. Budowa sieci zasilającej fontannę i instalacji elektrycznej w komorze fontanny

- zabudowa skrzynki rozdzielczej zasilania fontanny obok złącza pomiarowego (zabudwa złącza pomiarowego w zakresie inwestycji ENION S.A.)
- budowa sieci kablowej zasilającej instalację w komorze fontanny
- budowa instalacji elektrycznej w komorze fontanny

1.3.5. Zabezpieczenie istniejących kabli średniego i niskiego napięcia krzyżujących projektowaną ścieżkę rowerowo – pieszą

1.3.6. Pomiary powykonawcze

