

### **5.3. Budowa sieci oświetlenia ścieżki – CPV 45231400-9**

#### **5.3.1. Odcinek 1: UM - amfiteatr**

- Kopanie rowów (mechanicznie) dla tras kablowych – 230m
- Kopanie rowów (ręcznie) dla tras kablowych – 474m
- Przewierty mechaniczne - rura SRS 110 – 7m i 8m
- Ułożenie rur osłonowych dla kabli w rowie kablowym (przy krzyżowaniu uzbrojenia terenu) – rura DVK 110 – 19m (łącznie)
- Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego i na kablu - 704m
- Ułożenie kabla zasilającego lampy YAKY 4x35mm<sup>2</sup> – 846m (łącznie)
- Mechaniczne zasypanie rowów kablowych - 704m
- Przebudowa opraw oświetleniowych np. MERIDIAN 70 na istniejących latarniach oświetleniowych – 4 szt.
- Rozbiórka latarni oświetleniowych 4m – 25 szt.
- Zabudowa latarni oświetleniowych parkowych 4m z oprawami np. MERIDIAN 70 – 27 szt.
- Pomiar powykonawczy izolacji kabla – 28 odcinków

#### **5.3.2. Odcinek 2: amfiteatr – ul. Graniczna**

- Kopanie rowów (mechanicznie) dla tras kablowych – 310m
- Kopanie rowów (ręcznie) dla tras kablowych – 325m
- Ułożenie rur osłonowych dla kabli w rowie kablowym (przy krzyżowaniu uzbrojenia terenu) – rura DVK 110 – 13m (łącznie)
- Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego i na kablu - 635m
- Ułożenie kabla zasilającego lampy YAKY 4x35mm<sup>2</sup> – 707m (łącznie)
- Mechaniczne zasypanie rowów kablowych - 635m
- Przebudowa opraw oświetleniowych np. MERIDIAN 70 na istniejących latarniach oświetleniowych – 4 szt.
- Rozbiórka latarni oświetleniowych 4m – 5 szt.
- Zabudowa latarni oświetleniowych parkowych 4m z oprawami np. MERIDIAN 70 – 28 szt.
- Pomiar powykonawczy izolacji kabla – 27 odcinków

#### **5.3.3. Odcinek 3: ul. Graniczna – granica niasta**

- Kopanie rowów (mechanicznie) dla tras kablowych – 750m
- Kopanie rowów (ręcznie) dla tras kablowych – 210m
- Przewierty mechaniczne - rura SRS 110 – 12m i 10m
- Ułożenie rur osłonowych dla kabli w rowie kablowym (przy krzyżowaniu uzbrojenia terenu) – rura DVK 110 – 25m (łącznie)
- Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego i na kablu - 960m
- Ułożenie kabla zasilającego lampy YAKY 4x35mm<sup>2</sup> – 1089m (łącznie)
- Mechaniczne zasypanie rowów kablowych - 960m
- Zabudowa latarni oświetleniowych parkowych 4m z oprawami np. MERIDIAN 70 – 34 szt.
- Pomiar powykonawczy izolacji kabla – 37 odcinków

