

## Kosztyorys ofertowy

Numer	Kod CPV	Opis	Jedn.	Ilość	Krotn.	Cena jedn.	Wartość
1	<b>Element</b>	<b>Demontaże</b>					
1.1	45316110-9	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie - demontaż opraw oświetleniowych na istniejących słupach latarni parkowych	szt	15	0,6		
1.2	45316110-9	Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych), z fundamentem prefabrykowanym - demontaż lamp parkowych stalowych 4m z oprawami kulowymi	kpl	34	0,6		
1.3	45316110-9	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - demontaż	szt	10	0,6		
1.4	45316110-9	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100-kg, stalowy - demontaż latarni stalowej oświetlenia drogowego 9m	szt	10	0,6		
1.5	45232210-7	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, demontaż przewodu AsXS 4x16·mm <sup>2</sup>	km	0,1	0,6		
1.6	45316110-9	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - demontaż opraw ze słupów ŻN	szt	3	0,6		
1.7	45316110-9	Szafka blaszana z tablicą bezpiecznikową - demontaż skrzynek przyłączowych oświetlenia ze słupów ŻN	szt	3	0,6		
1.8	45231400-9	Układanie kabli na słupach betonowych, do rur osłonowych mocowanych na słupie, demontaż kabli oświetleniowych zasilających skrzynki przyłączowe oświetlenia ze słupów ŻN: krotność 0,6	m	1	3,6		
1.9	45232210-7	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn, słup pojedynczy z ustojami, koparka 0,15m <sup>3</sup> - demontaż słupów ŻN-12	słup	3	0,6		
2	<b>Element</b>	<b>Odtworzenie sieci napowietrznej i oświetleniowej na terenie TOS</b>					
2.1	45232210-7	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn, słup pojedynczy z ustojami, koparka 0,15m <sup>3</sup> - słupy ŻN-12	słup	3	1		
2.2	45232210-7	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, SOT klasa 2 Fi·16	szt	3	1		
2.3	45232210-7	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód AsXS 4x16·mm <sup>2</sup> z demontażu	km	0,1	1		
2.4	45231400-9	Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III	m <sup>3</sup>	2	1		
2.5	45231400-9	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m	m	2	2		
2.6	45231400-9	Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel YAKY 4X35mm <sup>2</sup> , przykrycie folią - przełożenie istniejących kabli oświetleniowych do miejsca posadownienia przebudowanych słupów	m	4	1		
2.7	45231400-9	Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III	m <sup>3</sup>	1,9	1		
2.8	45231400-9	Układanie kabli na słupach betonowych, do rur osłonowych mocowanych na słupie, kabel YAKY 4x35mm <sup>2</sup> (wprowadzenie do skrzynek przyłączowych oświetlenia na przebudowanych słupach)	m	1	6		
2.9	45316110-9	Szafka blaszana z tablicą bezpiecznikową (montaż szafek przyłączowych oświetlenia na przebudowanych słupach)	szt	3	1		
2.10	45231400-9	Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio na słupie, kabel YKY 3x1,5mm <sup>2</sup> , na objemki - wyprowadzenie przewodów od skrzynki przyłączowej do wysięgnika oprawy	m	11	1		
2.11	45316110-9	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15·kg - wysięgniki z demontażu	szt	3	1		
2.12	45316110-9	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - oprawy z demontażu	szt	3	1		
2.13	45315700-5	Wymiana wkładek topikowych, prąd znamionowy do 25·A - zabudowa wkładek topikowych Bi-6A w skrzynkach przyłączowych oświetlenia)	szt	3	1		
3	<b>Element</b>	<b>Oświetlenie ścieżki - "Deptak nad Żylicą": odcinek 1 - UM - amfiteatr</b>					
3.1	45231400-9	Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV	m <sup>3</sup>	78	1		
3.2	45231400-9	Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III	m <sup>3</sup>	160	1		
3.3	45232200-4	Przewierthy mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi·100·mm (pierwsza w wiązce)	m	15	1		
3.4	45231400-9	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m	m	704	2		
3.5	45231400-9	Ułożenie rur osłonowych DVK 110	m	19	1		
3.6	45231400-9	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel YAKY 4x35mm <sup>2</sup>	m	40	1		
3.7	45231400-9	Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel YAKY 4x35mm <sup>2</sup> , przykrycie folią	m	712	1		
3.8	45231400-9	Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV	m <sup>3</sup>	183	1		
3.9	45316110-9	Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych), z fundamentem prefabrykowanym - oprawy np. "MERIDIAN" 70W na słupach parkowych 4m	kpl	27	1		
3.10	45316110-9	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie - montaż opraw np. "MERIDIAN" 70W na istniejących słupach oświetlenia parkowego	szt	4	1		

3.11	45231400-9	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel YAKY 4x35mm2 - wprowadzenie kabli do tablic złączowych w lampach oświetleniowych parkowych	m	94	1		
3.12	45316110-9	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 4·m, bez wysięgnika, przewody kabelkowe	kpl	27	1		
3.13	45315700-5	Wymiana wkładek topikowych, prąd znamionowy do 25·A - zabudowa wkładek topikowych Bi-6A w skrzynkach przyłączowych oświetlenia)	szt	27	1		
3.14	45310000-0	Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy	odcinek	28	1		
4	<b>Element</b>	<b>Oświetlenie ścieżki - "Deptak nad Żylicą": odcinek 2 - amfiteatr - ul. Graniczna</b>					
4.1	45315700-5	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa do 20·kg, na fundamencie prefabrykowanym - montaż rozdzielnic oświetlenia ulicznego (kompletne - zgodnie ze schematem)	szt	1	1		
4.2	45231400-9	Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel zasilający skrzynkę rozdzielczą YAKY 4x35mm2, przykrycie folią	m	1	1		
4.3	45231400-9	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel YAKY 4x35mm2 - wprowadzenie kabli zasilających do skrzynek rozdzielczych oświetlenia ulicznego	m	2	1		
4.4	45231400-9	Układanie kabli na słupach betonowych, do rur osłonowych mocowanych na słupie, kabel YAKY 4x35mm2, na objemki	m	3	1		
4.5	45231400-9	Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio na słupie, YAKY 4x35mm2, na objemki	m	8	1		
4.6	45231400-9	Montaż mostków, rozłącznych, podłączenie kabli zasilających skrzynki sterowania oświetleniem do przewodów istniejących sieci napowietrznych nN	szt	2	1		
4.7	45232210-7	Montaż ogranicznika przepięć	szt	1	1		
4.8	45312310-3	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach odkrytych i na słupach, na słupach, bednarka do 200·mm2	m	2	1		
4.9	45312310-3	Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120·mm2	m	28	1		
4.10	45231400-9	Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV	m3	92	1		
4.11	45231400-9	Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III	m3	97	1		
4.12	45232200-4	Przewierceni mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi·100·mm (pierwsza w wiązce)	m	11	1		
4.13	45231400-9	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m	m	635	1		
4.14	45231400-9	Ułożenie rur osłonowych DVK 110	m	13	1		
4.15	45231400-9	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel YAKY 4x35mm2	m	27	1		
4.16	45231400-9	Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel YAKY 4x35mm2, przykrycie folią	m	614	1		
4.17	45231400-9	Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV	m3	150	1		
4.18	45316110-9	Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych), z fundamentem prefabrykowanym - oprawy np. "MERIDIAN" 70W na słupach parkowych 4m	kpl	28	1		
4.19	45316110-9	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie - montaż opraw np. "MERIDIAN" 70W na istniejących słupach oświetlenia parkowego	szt	2	1		
4.20	45231400-9	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel YAKY 4x35mm2 - wprowadzenie kabli do tablic złączowych w lampach oświetleniowych parkowych	m	66	1		
4.21	45316110-9	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 4·m, bez wysięgnika, przewody kabelkowe	kpl	28	1		
4.22	45315700-5	Wymiana wkładek topikowych, prąd znamionowy do 25·A - zabudowa wkładek topikowych Bi-6A w skrzynkach przyłączowych oświetlenia)	szt	28	1		
4.23	45310000-0	Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy	odcinek	17	1		
4.24	45310000-0	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt	1	1		
5	<b>Element</b>	<b>Oświetlenie ścieżki - "Deptak nad Żylicą": odcinek 3 - ul. Graniczna - granica miasta</b>					
5.1	45315700-5	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa do 20·kg, na fundamencie prefabrykowanym - montaż rozdzielnic oświetlenia ulicznego (kompletne - zgodnie ze schematem)	szt	1	1		
5.2	45231400-9	Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel zasilający skrzynkę rozdzielczą YAKY 4x35mm2, przykrycie folią	m	1	1		
5.3	45231400-9	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel YAKY 4x35mm2 - wprowadzenie kabli zasilających do skrzynek rozdzielczych oświetlenia ulicznego	m	2	1		
5.4	45231400-9	Układanie kabli na słupach betonowych, do rur osłonowych mocowanych na słupie, kabel YAKY 4x35mm2, na objemki	m	3	1		

5.5	45231400-9	Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio na słupie, YAKY 4x35mm <sup>2</sup> , na objemki	m	8	1		
5.6	45231400-9	Montaż mostków, rozłącznych, podłączenie kabli zasilających skrzynki sterowania oświetleniem do przewodów istniejących sieci napowietrznych nN	szt	2	1		
5.7	45232210-7	Montaż ogranicznika przepięć	szt	1	1		
5.8	45312310-3	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach odkrytych i na słupach, na słupach, bednarka do 200·mm <sup>2</sup>	m	2	1		
5.9	45312310-3	Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120·mm <sup>2</sup>	m	28	1		
5.10	45231400-9	Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV	m <sup>3</sup>	250	1		
5.11	45231400-9	Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III	m <sup>3</sup>	70	1		
5.12	45232200-4	Przewierci mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi-100·mm (pierwsza w wiązce)	m	22	1		
5.13	45231400-9	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m	m	960	1		
5.14	45231400-9	Ułożenie rur osłonowych DVK 110	m	25	1		
5.15	45231400-9	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel YAKY 4x35mm <sup>2</sup>	m	47	1		
5.16	45231400-9	Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel YAKY 4x35mm <sup>2</sup> , przykrycie folią	m	938	1		
5.17	45231400-9	Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV	m <sup>3</sup>	240	1		
5.18	45316110-9	Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych), z fundamentem prefabrykowanym - oprawy np. "MERIDIAN" 70W na słupach parkowych 4m	kpl	34	1		
5.19	45231400-9	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel YAKY 4x35mm <sup>2</sup> - wprowadzenie kabli do tablic złączowych w lampach oświetleniowych parkowych	m	104	1		
5.20	45316110-9	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 4·m, bez wysięgnika, przewody kabelkowe	kpl	34	1		
5.21	45315700-5	Wymiana wkładek topikowych, prąd znamionowy do 25·A - zabudowa wkładek topikowych Bi-6A w skrzynkach przyłączowych oświetlenia)	szt	34	1		
5.22	45310000-0	Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy	odcinek	37	1		
5.23	45310000-0	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt	1	1		
6	<b>Element</b>	<b>Montaż skrzynki rozdzielczej zasilania fontanny i oświetlenia terenu "Centrum"</b>					
6.1	45315700-5	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa do 20·kg, na fundamencie prefabrykowanym - montaż skrzynki pomiarowej zasilania fontanny (kompletne - zgodnie ze schematem)	szt	1	1		
6.2	45315700-5	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa do 20·kg, na fundamencie prefabrykowanym - montaż skrzynki sterowania oświetlenia terenu "Centrum" (kompletne - zgodnie ze schematem)	szt	1	1		
6.3	45231400-9	Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III	m <sup>3</sup>	0,32	1		
6.4	45231400-9	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m	m	1	1		
6.5	45231400-9	Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel YAKY 4x35mm <sup>2</sup> , przykrycie folią - kabel zasilający skrzynkę rozdzielczą z ZK	m	1	1		
6.6	45231400-9	Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III	m <sup>3</sup>	0,24	1		
6.7	45231400-9	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel YAKY 4x35mm <sup>2</sup> - wprowadzenie kabli zasilających do istniejącego złącza kablowego i skrzynki rozdzielczej zasilania fontanny i sterowania oświetleniem terenu	m	2	2		
6.8.	45314300-4	Montaż muf z rur termokurczliwych na kablach 1kV o izolacji PVC i przekroju 35mm <sup>2</sup>	szt	2	1		
7	<b>Element</b>	<b>Montaż instalacji zasilania fontanny i oświetlenia terenu "Centrum"</b>					
7.1	45231400-9	Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV	m <sup>3</sup>	150	1		
7.2	45231400-9	Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III	m <sup>3</sup>	36	1		
7.3	45231400-9	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m	m	590	1		
7.4	45231400-9	Ułożenie rur osłonowych DVK 50	m	590	1		
7.5	45231400-9	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel YDY 3x6mm <sup>2</sup> - kabel zasilający lampy wysokie	m	330	1		
7.6	45231400-9	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel YDY 3x6mm <sup>2</sup> - kabel zasilający lampy wbudowane w ziemię i słupki oświetleniowe	m	200	1		
7.7	45231400-9	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel YDY 5x6mm <sup>2</sup> - kabel zasilający komorę fontanny	m	60	1		
7.8	45231400-9	Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV	m <sup>3</sup>	141	1		

7.9	45316110-9	Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych), z fundamentem prefabrykowanym - oprawy np. "THORN seria Legend Modern" 70W lub równoważne (2 szt.) na słupach parkowych 4,5m	kpl	15	1
7.10	45316110-9	Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych), z fundamentem prefabrykowanym - oprawy np. "THORN seria Legend Modern" 70W lub równoważne (1 szt.) na słupach parkowych 4,5m	kpl	11	1
7.11	45231400-9	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel YDY 3x6mm <sup>2</sup> - wprowadzenie kabli do tablic złączowych w lampach oświetleniowych parkowych	m	165	1
7.12	45316110-9	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 4·m, bez wysięgnika, przewody kabelkowe	kpl	41	1
7.13	45315700-5	Wymiana wkładek topikowych, prąd znamionowy do 25·A - zabudowa wkładek topikowych Bi-6A w skrzynkach przyłączowych oświetlenia)	szt	41	1
7.14	45316110-9	Montaż projektorów oświetleniowych na murkach, fundamentach, elementach ogrodzenia - montaż słupków oświetleniowych THORN AVENUE BOL 26W, 1m lub równoważne	kpl	17	1
7.15	45316110-9	Montaż projektorów oświetleniowych na murkach, fundamentach, elementach ogrodzenia - montaż lamp wpuszczanych w ziemię THORN MICA A IP 67, 26W lub równoważne	kpl	17	1
7.16	45316110-9	Montaż projektorów oświetleniowych na murkach, fundamentach, elementach ogrodzenia - montaż projektowa podświetlającego drzewo np THORN MICA B IP 67, 35W lub równoważne	kpl	1	1
7.17	45310000-0	Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy	odcinek	65	1
8	<b>Element</b>	<b>Instalacja elektryczna w komorze fontanny</b>			
8.1	45315700-5	Tablice rozdzielcze i obudowy, obudowa 2x12modułów nt.	szt	1	1
8.2	45315700-5	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy, ogranicznik przepięć 4-biegunowy B+C	szt	1	1
8.3	45315700-5	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, kontrolka napięcia	szt	3	1
8.4	45315700-5	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy, 4-biegunowy - 40A, 30mA	szt	4	1
8.5	45315700-5	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy B - 16A	szt	18	1
8.6	45315700-5	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy B - 10A	szt	3	1
8.7	45315700-5	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy B - 20A	szt	1	1
8.8	45315700-5	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy B - 16A	szt	1	1
8.9	45311100-1	Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, YDYpżo 5x2,5·mm <sup>2</sup>	m	3	1
8.10	45311100-1	Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, YDYpżo 3x2,5·mm <sup>2</sup>	m	3	1
8.11	45311100-1	Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, YDYpżo 3x1,5·mm <sup>2</sup>	m	5	1
8.12	45314320-0	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5·mm <sup>2</sup> bryzgoszczelne	szt	1	1
8.13	45314320-0	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 3-biegunowe 16A 2,5·mm <sup>2</sup> bryzgoszczelne	szt	1	1
8.14	45314320-0	Odgłęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego, mocowane bezśrubowo, 4 wyloty	szt	1	1
8.15	45314320-0	Łącznik klawiszowy bryzgoodporny 1-biegunowy 6A 250V nf.430	szt	1	1
8.16	45311200-2	Oprawa porcelanowa bryzgoodporna, strugoodporna, przykręcana	kpl	1	1
8.17	45310000-0	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy	pomiar	2	1
8.18	45310000-0	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy	pomiar	3	1
8.19	45310000-0	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza	próba	1	1
8.20	45310000-0	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba każda następna	próba	3	1
9	<b>Element</b>	<b>Zabezpieczenie istniejących kabli SN i nN</b>			
9.1	45231400-9	Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III	m3	40	1
9.2	45231400-9	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m	m	120	1
9.3	45231400-9	Ułożenie rur osłonowych nałożenie na istniejące kable nN rur osłonowych dwudzielnych PS 110	m	94	1
9.4	45231400-9	Ułożenie rur osłonowych nałożenie na istniejące kable SN rur osłonowych dwudzielnych PS 160	m	31	1
9.5	45231400-9	Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV	m3	32	1
10	<b>Element</b>	<b>Dopuszczenia do prac i nadzory branżowe – kalkulacja własna</b>			