OZNACZENIA:

—W—	projektowany wodociąg
—KD—	projektowana kanalizacja deszczowa
- - - - -	projektowana drenaż
∘- - - -∘	proponowany drenaż stadionu dolnego
SD16	projektowana studzienka kan.deszczowej Dn1200
DR21	projektowana studzienka drenarska Dn300-400
SD13.3	projektowana studzienka kan.deszczowej Dn300-400
OS	projektowana osadnik zawiesiny mineralnej
POM	projektowana pompownia (studnia pod zabudowę pompowni)

UWAGI:

01 Podano średnice zewnętrzne dla rur z tworzywa
02 Proj. przewód wodociągowy wykonać z rur PE100 SDR11
03 Dokładną rzędną włączenia do ustalić na montażu.
04 Minimalne przykrycie wodociągu h=1,6m, przewody ułożone powyżej ocieplić warstwą żużlu
05 Proj. przewody kanalizacyjne wykonać z rur kanalizacyjnych "litych" PVC-U SDR 34 SN8
06 Minimalne przykrycie kanalizacji h=1,4m, przewody ułożone powyżej ocieplić warstwą żużlu
07 Rzędne włazów studzienek dostosować do poziomu dróg, chodników oraz placu.
08 Przed przystąpieniem do robót wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji istniejącego uzbrojenia
09 Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

AAG s.c.	Nazwa zadania: "Budowa Centrum Rekreacji w Mieście Szczyrk" (crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa biegowego)	GŁÓWNY PROJEKTANT: mgr inż. Piotr Kurzbauer, uprawnienia budowlane 297/02	Numer projektu: AAG/09/0018
AnArchi Group s.c., ul. Chorzowska 64, 44.100 Gliwice, biuro@a-ag.com.pl, www.a-ag.com.pl, tel. [032] 331 16 17, fax.[032] 334 71 69	Inwestycja: Centrum Rekreacji, 43-370 Szczyrk rejon ulicy Sosnowej	mgr inż. Wojciech Jendrysik, inż. Gabriel Grudzień, inż. Lidia Glombik, inż. Bartłomiej Papiernik	Data: Wrzesień 2009; Faza projektu: PBW; Branża: WK
	Inwestor: Urząd Miasta w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Radosław Radziecki, uprawnienia budowlane 403/02	Skala rysunku: 1.500
Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Tomasz Kacprowicz, inż. Barbara Włodyka-Gołąb	Tytuł rysunku: Schemat sieci wod-kan		Numer rysunku: wk_02

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

A1