## LEGENDA:

| | |
|---|---|
| HA01 | projektowany hydrant do naśnieżania |
| W01 | projektowany węzeł wodociągowy |
| OS | projektowana osadnik |
| POM | projektowana pompownia |

## UWAGI:

01 Podano średnice zewnętrzne dla rur z tworzywa
02 Proj. przewód wodociągowy wykonać z rur PE100 SDR11
03 Dokładną rzędną włączenia do ustalić na montażu.
04 Minimalne przykrycie wodociągu h=1,6m, przewody ułożone powyżej ocieplić warstwą żużlu
05 Proj. przewody kanalizacyjne wykonać z rur kanalizacyjnych "litych" PVC-U SDR 34 SN8
06 Minimalne przykrycie kanalizacji h=1,4m, przewody ułożone powyżej ocieplić warstwą żużlu
07 Rzędne włazów studzienek dostosować do poziomu dróg, chodników oraz placu.
08 Przed przystąpieniem do robót wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji istniejącego uzbrojenia
09 Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

**AAG s.c.**

AnArchi Group s.c.
ul. Chorzowska 64
44-100 Gliwice
biuro@a-ag.com.pl
www.a-ag.com.pl
tel.[032] 331 16 17
fax.[032] 334 71 69

Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Tomasz Kasprowicz, inż. Barbara Wikołya-Gołąb

Nazwa zadania: "Budowa Centrum Rekreacji w Mieście Szczyrk" (crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa biegowego)

Inwestycja: Centrum Rekreacji 43-370 Szczyrk rejon ulicy Sosnowej

Inwestor: Urząd Miasta w Szczyrku ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk

Tytuł rysunku: Profil podłużny - wodociąg

GŁÓWNY PROJEKTANT: mgr inż. Piotr Kurzbauer uprawnienia budowlane 297/02

mgr inż. Wojciech Jendrysik, inż. Gabriel Grabiec, inż. Lidia Głombik, inż. Bartłomiej Papiernik

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Radosław Radziecki uprawnienia budowlane 403/02

Numer projektu: AAG/09/0018

Data: Wrzesień 2009

Faza projektu: PBW | Branża: WK

Skala rysunku: ---

Numer rysunku: wk_05

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

A3+