

<b>AAG/09/0018</b>	BUDOWA CENTRUM REKREACJI W MIEŚCIE SZCZYRK	SZCZYRK rejon ul. Sosnowej dz.nr: 5907, 5908, 5909, 5910/1, 5910/2, 5911, 5912, 5913, 5914, 5915, 5916, 5917, 5918, 5920, 5921/3, 5921/4, 5921/5, 5952, 5919, 5941, 5942, 5943, 5944, 5940/1, 5939/1, 5938/3, 5938/4, 5978, 5972, 5977/2, 5979/1, 5980/1, 5873/3, 5874/7, 5874/5, 5874/6, 5921/6, 5874/2, 5921/2, 5940/3, 5940/4, 5976, 5981/1	ZT-DR
--------------------	--	---	-------

## CENTRUM REKREACJI

### Budowa Centrum Rekreacji w Mieście Szczyrk (crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa biegowego)

-----SZCZYRK rejon ul. Sosnowej; dz.nr: 5907, 5908, 5909, 5910/1, 5910/2, 5911, 5912, 5913, 5914, 5915, 5916, 5917, 5918, 5920, 5921/3, 5921/4, 5921/5, 5952, 5919, 5941, 5942, 5943, 5944, 5940/1, 5939/1, 5938/3, 5938/4, 5978, 5972, 5977/2, 5979/1, 5980/1, 5873/3, 5874/7, 5874/5, 5874/6, 5921/6, 5874/2, 5921/2, 5940/3, 5940/4, 5976, 5981/1

## PRZEDMIAR ROBÓT

### TOM II: Projekt drogowy

jednostka projektowa -----

An Archi Group Ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice [biuro@a-ag.com.pl](mailto:biuro@a-ag.com.pl) tel. 331.16.17 fax. 334.71.69

#### autor opracowania:

inż. Piotr Zarzycki  
upr. nr UW-517/02  
uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej



inwestor

Urząd Miasta w Szczyrku  
ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk

----- Gliwice, wrzesień 2009

**45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
BUDOWA CENTRUM REKREACJI W SZCZYRKU - CZĘŚĆ DROGOWA**

Identyfikator kosztorysu: BUDOWA CENTRUM REKREACJI W SZCZYRKU - CZĘŚĆ DROGOWA

**W1 Przedmiar robót**

wyk.dn: 2009-09-15 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<b>1</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>		
1	KNNR 1 111-2 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim	km	<b>0,160</b>
2	KNR 2-01 126-1 D-01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek gr.warstwy do 15cm	m2	<b>15 561,920</b>
3	KNR 2-01 126-2 D-01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek dodatek za każde dalsze 5cm- korekta do 10 cm [R=-1;S=-1]	m2	<b>15 561,920</b>
4	KNR 2-01 212-7 D-01.02.02 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach,z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odl.do 1.0 km - koparki podsiębierne o poj.chwybaka 0.60m3,kat.gruntu I-III-odwóz humusu do 10 km	m3	<b>1 556,192</b>
	15561,92*0,1		1 556,192
5	KNR 2-01 214-4 D-01.02.02 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 przewóz samochodami samowładoczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV [S=18]	m3	<b>1 556,192</b>
<b>2</b>	<b>Roboty ziemne</b>		
6	KNR 2-01 202-6 D-02.01.01 Roboty ziemne wyk.koparkami,z transp.urobku samochodami samowładoczymi na odl.do 1 km - koparki przedsiębierne o poj.lyżki 0.60m3,kat.gruntu IV	m3	<b>2 514,480</b>
	3143,1*0,8		2 514,480
7	KNR 2-01 214-4 D-02.01.01 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 przewóz samochodami samowładoczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV [S=18]	m3	<b>2 514,480</b>
8	KNR 2-01 301-4 D-02.01.01 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odl.do 1 km,kat.gruntu V-VI	m3	<b>628,620</b>
	3143,1*0,2		628,620
9	KNR 2-01 214-1 D-02.01.01 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 przewóz samochodami samowładoczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po terenie lub drogach gruntowych, kat.gruntu I-II [S=18]	m3	<b>628,620</b>

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
10u	KNR 2-01 0-0 D-02.01.01 Koszt składowania gruntu z wykopów na wysypisku	m3	3 143,100
	2514,48+628,62	3 143,100	
4	KNR 2-01 212-7 D-01.02.02 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach,z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1.0 km - koparki podsiębierne o poj.chwybaka 0.60m3,kat.gruntu I-III-dowóz gruntu do nasypu	m3	3 578,450
5	KNR 2-01 214-4 D-01.02.02 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 przewóz samochodami samowyladowczymi za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV [S=18]	m3	3 578,450
6	KNR 2-01 235-2 D-02.03.01 Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wys.do 3 m, kat.gruntu III-IV	m3	3 578,450

**3 Podbudowy**

1	KNR 2-31 103-4 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV	m2	10 060,856
	(11553,8+1022,27)*0,8	10 060,856	
2	KNR 2-31 103-2 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie, grunt kat.III-IV	m2	2 515,214
	(11553,8+1022,27)*0,2	2 515,214	
3	KNNR 6 104-3 D-04.02.01 Wykonanie i zagęszczanie mechaniczne warstwy o gr.po zagęszczeniu 10 cm-warstwa odsączająca gr. 15 cm [R=1,5;M=1,5;S=1,5]	m2	1 187,000
4	KNNR 6 113-2 D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna, gr.warstwy po zagęszczeniu 20 cm- podbudowa dróg dojazdowych kruszywo0/63mm	m2	1 187,000
5	KNNR 6 113-5 D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa górna, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm- doziarnienie tras biegowych- kruszywa fr.0/31,5mm	m2	11 553,800

**4 Nawierzchnie**

6	KNNR 6 503-4 D-05.03.23 Nawierzchnia z płyt betonowych o wym.50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin zaprawą cementową- p.a. płyty ażurowe 60x40x10	m2	1 123,000
---	---	----	-----------

----- Koniec wydruku -----